

**„Renowacja pomnika w Parku Znicza” – wykonana w budżecie partycypacyjnym na 2018 rok:**

Lp.	Powierzchnia	Opis
1.	-	Wykonanie projektu.
2.	-	Wmurowanie dokumentu pod fundament.
3.	szerokość 30 cm długość 21 cm	Tabliczka mosiężna z odlanymi drukowanymi literami wypukłymi ze śrubami do mocowania. Treść napisu: <b>„W 1948 roku pomnik ufundowali mieszkańcy Kolonii Górki Grochowskie dla uczczenia trzydziorga sąsiadów, którzy zginęli w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i w Powstaniu Warszawskim”</b>
4.	1,05 m x 0,65 m x 0,50 m	Rozbiórka starej podmurówki z cokołem, wywóz zbędnego gruzu.
5.	1,05 m x 0,65 m x 0,50 m 1,05 m x 0,65 m x 0,25 m	Wykonanie fundamentu i podmurówki pod pomnik z betonu B-25 na miejscu. Zbrojenie. Pielęgnacja betonu. Wykop.
6.	0,85 m x 0,45 m x 0,15 m	Ułożenie starego oczyszczonego karcherem cokołu z kamienia.
7.	2x0,50 m x 0,50 m x 0,30 m	Ustawienie dwóch donic z kwiatami cienioznośnymi (jednoroczne niecierpki, po 10 szt. na donicę).
8.	0,50 m x 0,50 m x 30 szt. 2 x 3 rzędy po 5 płytek 7,5 m <sup>2</sup> na głębokość 0,23 m  Is = 0,98	Ułożenie płyt betonowych chodnikowych gr. 6 cm: - korytowanie - warstwa odsączająca piasek gr. 10 cm stabilizowany mechanicznie - kruszywo łamane gr. 10 cm frakcji 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - warstwa wyrównawcza pod płyty gr. 3 cm stabilizowana cementem (1:4).
9.	2 szt. x 15W	Reflektory zewnętrzne typu LED do oświetlenia pomnika, kolor szary – wymiana.
10.	-	Czyszczenie bryły pomnika karcherem (bez strony z literami)

## UWAGA:

Cena zawierać powinna zakup, dostawę, montaż, wykonanie, sadzenie oraz wszystkie prace i materiały towarzyszące, jakie należy wykonać lub wbudować, aby wykonane elementy spełniały zakładaną funkcję.