

Załącznik nr 2

Warszawa, dnia 4 czerwca 2019 r.

Wykonywanie wymiany kabla zasilającego oświetlenie uliczne na odcinku ok. 300 mb w ulicy Stockiej w Dzielnicy Praga-Południe.

Zakres prac budowlanych:

- 1) przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych w terenie,
- 2) uzgodnienie zakresu prowadzonych robót w ZDM Warszawa,
- 3) odłączenie zasilania latarni sztuk 10 (latarnie nie podlegają wymianie),
- 4) usunięcie i utylizacja starego kabla zasilającego,
- 5) ułożenie nowego kabla YKY 5x25 mm² w rurze osłonowej \varnothing 110 na całej długości (pod wjazdami i ulicami rura gładka), pomiędzy latarniami o nr 2885 (ul. Stocka), a latarnia o nr 146539 (ul. Majdańska),
- 6) pomiędzy latarniami o nr 2887 - 68024 oraz o nr 68032 - 146539 wykonać przeciski sterowane,
- 7) ponowne podłączenie istniejących latarni,
- 8) uruchomienie instalacji oświetleniowej i włączenie jej do sieci ZDM,
- 9) doprowadzenie terenu po przeprowadzonych pracach do stanu zastanego,
- 10) wykonanie pomiarów elektrycznych,
- 11) naniesienie wykonanych zmian i przekazanie ich do ZDM.