



Warszawa, 3 sierpnia 2011 roku

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Infrastruktury  
ul. Grochowska 274  
03-841 Warszawa

TD-660-840/232239/5089/11

Dotyczy: warunków technicznych zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków dla projektowanej sali gimnastycznej przy budynku szkoły XXIII L.O. przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo informuje, że dostawa wody do ww. projektowanej zabudowy w ilości  $1,7 \text{ dm}^3/\text{s}$  na cele socjalne oraz w max. ilości  $10,0 \text{ dm}^3/\text{s}$  na cele ppoż. wewn. będzie możliwa z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Naddnieprzańskiej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe do budynku szkoły po dokonaniu obliczeń hydraulicznych sprawdzających średnicę przyłącza w dostosowaniu do docelowych potrzeb całego obiektu oraz doboru wielkości wodomierza.

Pobór wody w ilości  $20 \text{ dm}^3/\text{s}$  na cele ppoż. zewn. należy przewidzieć z hydrantów ppoż. na przewodzie wodociągowym DN 150 mm w ul. Naddnieprzańskiej.

Ścieki socjalne oraz wody opadowe z projektowanej sali gimnastycznej będzie można odprowadzić do kanału ogólnospławnego I kl. (0,60x1,10) m w ul. Naddnieprzańskiej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne po sprawdzeniu jego przepustowości.

Jednocześnie informujemy, że maksymalna ilość wód opadowych, którą można odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie może przekroczyć ilości obliczonej dla przedmiotowej działki dla założonego współczynnika spływu  $\psi = 0,40$ .


Dokumentację techniczną rozbudowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z obliczeniami sprawdzającymi przepustowość przyłącza kanalizacyjnego oraz średnicę przyłącza wodociągowego wraz z doborem nowego wodomierza należy uzgodnić w MPWiK S.A. Do dokumentacji dołączyć dokumenty własnościowe nieruchomości.

Załącznik: - 1 egz. mapy z wrysowanym uzbrojeniem wod.-kan.

Do wiadomości:  
1. Arch. II 15018

Z-CA DYREKTORA  
BIURA TECHNICZNEGO

Aleksander Onopiuk



10-660-840/232 239/5089/11  
 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 WODOKANALIZACJI  
 w m. st. Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA  
 Dział Dokumentacji Technicznej  
 03-215 Warszawa, ul. Jagiellońska 79

Usytuowanie przewodu wodocią-  
 gowego i kanału w ulicy w/g trasy  
 WPG, orientacyjne

*[Handwritten signature]*

W 10845

<b>PROJEKT SAU GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM</b> <b>PRZY XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej - Curie</b> <b>w Warszawie</b>	
lokalizacja:	04-205 Warszawa, Nadniefrańska 2/4 dz. ew. 343, obręb 3-07-13
inwestor:	miasto stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274
branża:	ARCHITEKTURA
projektanci:	Pracownia Architektoniczna Czwartwymiar s.c. biuro: ul. Jordanowska 2a 04-204 Warszawa
mgr inż arch Paweł Chilimoniuk nr upr bud MA/023/05 mgr inż arch Dominik Skura inż arch Marcin Krukowski mgr inż arch Jacek Perkowski <i>[Handwritten signature: J. Perkowski]</i>	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	
1:50	data: 25 LIPCA 2011
<small>           RYSUNEK I TREŚĆ W NIM ZAWARTA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY CZWARTWYMIAR S.C. Z WARSZAWY            PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ RYSUNKU NALEŻĄ DO FIRMY CZWARTWYMIAR S.C.            RYSUNEK LUB JEGO FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTWYMIAR S.C. NIE MOŻE BYĆ            WYKORZYSTANY ANI POWIELANY         </small>	