

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - POZIOM 0

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA[m2]
0.01	WIATROLAP	GRES POSADZKOWY	2,83
0.02	KOMUNIKACJA	GRES POSADZKOWY	54,74
0.03	SZATNIA	GRES POSADZKOWY	28,27
0.04	ZAPLECZE SZATNI	PANELE DREWNOPOCH.	13,23
0.05	POM. PORZĄDKOWE	GRES POSADZKOWY	2,32
0.06	PRZEDS. TOALETY DAMSKIEJ	GRES POSADZKOWY	4,36
0.07	TOALETA DAMSKA	GRES POSADZKOWY	2,42
0.08	PRZEDS. TOALETY MĘSKIEJ	GRES POSADZKOWY	6,00
0.09	TOALETA MĘSKA	GRES POSADZKOWY	4,78
0.10	TOALETA MĘSKA	GRES POSADZKOWY	2,84
0.11	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES POSADZKOWY	4,72
0.12	POM. PORZĄDKOWE	GRES POSADZKOWY	1,55
0.13	WIDOWNIA	PANELE DREWNOPOCH.	58,78
0.14	KOMUNIKACJA -KLATKA SCHODOWA	GRES POSADZKOWY	12,05
0.15	KOMUNIKACJA -KLATKA SCHODOWA	GRES POSADZKOWY	9,01
		SUMA:	206,43

- PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE SALI GIMNASTYCZNEJ SŁUPY ŻELBETOWE 25X50 WYPEŁNIONE Z PUSTAKÓW GR.25 , ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZAPLECZA SANITARNEGO GR. 24 CM, ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE 12CM STYROPIANU Z DODATKIEM GRAFITU
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE - BLOCZKI GRUBOŚĆ 12CM,6CM,
- DACH NAD PROJEKTOWANĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ - Z DŹWIGARÓW DREWNIANYCH POKRYTY PŁYTAMI WARSTWOWYMI.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- RZUTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

LEGENDA:

- *Instalacja c.o. grzejniki - zasilan rura Sudopress MultiSKIN firmy CO*
- *Instalacja c.o. grzejniki - powrót rura Sudopress MultiSKIN firmy COi*
- *Instalacja c.o. rozdzielacze - zasil rura Sudopress MultiSKIN firmy CC*
- *Instalacja c.o. rozdzielacze - pow rura Sudopress MultiSKIN firmy CO*
- *Instalacja c.o. nagrzewnice - zasile rura Mapress C-Stahl firmy GEBEI*
- *Instalacja c.o. nagrzewnice - pown rura Mapress C-Stahl firmy GEBEF*
- *Instalacja chłodzenia (freon) rura miedziana miękka*
- *Instalacja chłodzenia (freon) rura miedziana miękka*

0.03 +20 °C Qwym:1077 W — *Numer pomieszczenia, temperatu zapotrzebowanie na moc*

FTV2209 en. [1200 mm] 3,50 — *Grubość,wysokość, długość, nastawa grzejnika*

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH
DLA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM
PRZY XXIII LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ–CURIE

lokalizacja:	dz. o nr ewid. 343, obręb 3–07–13 ul. Naddnieprzańska 2/4, 04–205 Warszawa
inwestor:	Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe Wydział Zamówień Publicznych ul. Grochowska 274 . 03–841 Warszawa
branża:	Sanitarna — faza projektu: Projekt Wykonawczy
	Pracownia Architektoniczna C z w a r t y w y m i a r s . c . www.czwartywymiar.eu 4w.archiwum@gmail.com ul. Korkowa 35 lok. 114, 04-502 Warszawa
autorzy:	mgr inż. nr upr bud — Wojciech Nowak SLK/3774/PWOŚ/11
współpraca:	mgr inż. — Katarzyna Grobelak
sprawdzający:	mgr inż. nr upr — Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOŚ/05
nazwa:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RZUT PARTERU
skala: 1:100	data: PAŹDZIERNIK 2011 — numer: S6
	kod projektu: 11_090

RYSUNEK I TREŚĆ W NIM ZAWARTA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. Z WARSZAWY
PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ RYSUNKU NALEŻĄ DO FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C.
RYSUNEK LUB JEGO FRAGMENT BEZ ZGODY FIRMY CZWARTYWYMIAR S.C. NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY ANI POWIELANY