

PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA PODŁÓG KORYTARZA IIP i IIP
: UL. KWATERY GŁÓWNEJ 13 WARSZAWA
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ
: 03.04.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2012

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2012

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR
Mariusz Czyż
-2741-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów(ko- rytarz itp, sala 110, adm., 103i112) 535.5	m ² m ²	535.500	
				RAZEM	535.500
2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - usunięcie warstw kleju 535.5	m ² m ²	535.500	
				RAZEM	535.500
3	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 76	miejsc miejsc	76.000	
				RAZEM	76.000
4	KNR 4-01 0804-05	Naprawa rys i pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR K - 04 analogia	Gruntowanie powierzchni posadzek - powierzchnie poziome 535.5	m ² m ²	535.500	
				RAZEM	535.500
6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 535.5	m ² m ²	535.500	
				RAZEM	535.500
7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- cej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5 535.5	m ² m ²	535.500	
				RAZEM	535.500
8	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej 535.5	m ² m ²	535.500	
				RAZEM	535.500
9	KNNR 2 1205-07	Cokół dębowy szer. 12 cm 226.5	m m	226.500	
				RAZEM	226.500
10	KNNR 2 1206-06	Cwierćwałek do posadzek przyścienny dębowy 226.5	m m	226.500	
				RAZEM	226.500
11	NNRNKB 202 1135-04 - analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - dwukrotne olejowanie po- sadzek 553.94	m ² m ²	553.940	
				RAZEM	553.940
12	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- rach z cegieł lub ścianach z betonu 225.6	m m	225.600	
				RAZEM	225.600
13	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 225.6	m m	225.600	
				RAZEM	225.600
14	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków cokołów ze ścianami masą akrylową 225.6	m m	225.600	
				RAZEM	225.600
15	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 26.34	m ³ m ³	26.340	
				RAZEM	26.340
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za na- stępne 24 km Krotność = 24	m ³		