

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie zagrzybień ścian, remont placu - tym=unki renowacyjne jedn.  
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 331 ul. Szaserów 61a Warszawa  
INWESTOR : Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR

Władysław Jarmontowicz  
-3888-

Data opracowania  
30.03.2012

Data zatwierdzenia



Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45453100-8	Tynki renowacyjne			
1	B.04.01 d.1 .00	KNNR-W 3 1403-01	Usunięcie tynku wewnętrznego ze ścian - do gołej cegły	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	B.04.01 d.1 .00	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			0.01	m <sup>2</sup>	0.010	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
3	B.04.05 d.1 .00	KNR 4-01 0619-06	Odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	B.04.05 d.1 .00	KNR 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
			0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
5	B.04.01 d.1 .00	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	B.04.05 d.1 .00	KNNR-W 3 1403-02	Przemaalowanie jednokrotnie ścian preparatem typu Isolit grzybobój-czym	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	B.04.03 d.1 .02	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe gr. 2 cm wykonany ręcznie-pierwsza warstwa z tynku podkładowego a następna z suchej mieszanki tynkarskiej białej	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	B.04.01 d.1 .00	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem far-by na stropach	m <sup>2</sup>		
			0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
9	B.04.03 d.1 .02	KNR 0-39 0111-01	Tynki renowacyjny jednowarstwowe gr. 1 cm wykonany ręcznie z cu-chej mieszanki tynkarskiej białej na stropie	m <sup>2</sup>		
			0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
10	B.04.03 d.1 .02	KNR 0-39 0113-01	Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy o grub. 3mm nakładany ręcznie na tynk renowacyjny	m <sup>2</sup>		
			1.1	m <sup>2</sup>	1.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
11	B.05.01 d.1 .01	KNR 0-39 0113-02	Paroprzepuszczalna powłoka malarska z farby krzemianowej nakła-dana ręcznie na tynk renowacyjny x 2 /dwie warstwy/	m <sup>2</sup>		
			1.1	m <sup>2</sup>	1.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
12	B.05.02 d.1 .00	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			0.5	m	0.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
13	B.05.03 d.1 .00	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenie okien, rur c.o., pomieszczeń i podłóg folia polietyle-nową /analogia/	m <sup>2</sup>		
			0.6	m <sup>2</sup>	0.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
14	B.01.06 d.1 .00	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
15	B.01.06 d.1 .00	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
16	B.01.06 d.1 .00	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-nych konstrukcji - za każdy następny 1 km x 24 km	m <sup>3</sup>		
			0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	B.01.06		Utylizacja materiałów	m <sup>3</sup>		
d.1	.00	kalk. włas-na	0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>