

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BIBLIOTEKI,
ADRES INWESTYCJI : XIX LO ul. BZbaraska 1 w Warszawie
INWESTOR : URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.CZYŻ (BUDOWLANA)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : M.CZYŻ
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2016.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR
Mariusz Czyż
-27/41-

Data opracowania
09.03.2016.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont biblioteki					
1	45214210-5	Remont biblioteki			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw płyty nieotynkowanych z	m ²		
d.1	0427-07	drzwiami drewnianymi	m ²	17.01	
		17.01		RAZEM	17.01
2	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek parkietowych łącznie z cokołami	m ²		
d.1	01 0819-05		m ²	88.74	
		88.74		RAZEM	88.74
3	KNR-W 4-	Skucie nierówności posadzek przy głębokości skucia do 1 cm - usunięcie	m ²		
d.1	01 0211-01	warstwy kleju	m ²	88.74	
	analogia	88.74		RAZEM	88.74
4	KNR-W 4-	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	01 0804-05		m	34.00	
		34		RAZEM	34.00
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-	m ²		
d.1	202 1130-02	cej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	88.74	
		88.74		RAZEM	88.74
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-	m ²		
d.1	202 1130-03	cej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm	m ²	88.74	
		Krotność = 5		RAZEM	88.74
		88.74			
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	1112-05	nowe typu TARKIET z wywiniciem na ścianę jako cokół	m ²	93.94	
		93.94		RAZEM	93.94
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-	m ²		
d.1	1112-09	nowych	m ²	93.94	
		93.94		RAZEM	93.94
9	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z	m		
d.1	01 0705-01	cegł - uzupełnienia po zerwanych cokołach	m	42.00	
		42		RAZEM	42.00
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-	szt.		
d.1	0709-05	wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków	szt.	22.00	
		ceramicznych, betonu na ścianach i stropach		RAZEM	22.00
		22			
11	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 30x30 cm i drzwiczek rewizyjnych w	szt.		
d.1	0322-02	ścianach z cegł	szt.	14.00	
		14		RAZEM	14.00
12	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr.	m		
d.1	02 0506-05	40-50 mm	m	9.90	
		9.9		RAZEM	9.90
13	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m ²		
d.1	2004-01	pojedynczych jednowarstwowo 55-01 wym. 0,5x3.3	m ²	1.65	
		1.65		RAZEM	1.65
14	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.1	2003-04	pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 z wygłu-	m ²	9.50	
		szeniem z wełny mineralnej		RAZEM	9.50
		9.5			
15	KNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe 1.50x2.10 z wyciszeniem, dwa zamki, po-	m ²		
d.1	0503-08	chwyty 2,10x2,10 panel dolny do klamki wyżej szyba P 2 bezpieczna, dwa	m ²	7.59	
		zamki, pochwyt		RAZEM	7.59
		7.59			
16	KNR 3	wymiana skrzydeł drzwiowych łazienkowych na wzmocnione pły-	m ²		
d.1	0702-02	towe z tulejami nawiewnymi wymiar 0,70x2,05 szt 1, 0,80x2,05 2 sztuki	m ²	4.72	
	analogia	4.72		RAZEM	4.72

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych kompletnych drzwi płytowych wzmocnionych typu "porta" z płyty pełnej lub otworowej z zamkiem z wkładką klamka zaokrąglona 0,90x2,05 szt 5	m ²		
		9.23	m ²	9.23	
				RAZEM	9.23
18	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych kompletnych drzwi płytowych wzmocnionych antywłamaniowych do serwerowni i sal komputerowych z dwoma zamkami 0,8x2,05 szt 1, 0,90x2,05 szt 2	m ²		
		5.33	m ²	5.33	
				RAZEM	5.33
19	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		142.54	m ²	142.54	
				RAZEM	142.54
20	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		265.54	m ²	265.54	
				RAZEM	265.54
21	NNRNKB d.1 202 2809-05 analogia	(z.VI) Listwa wzmacniająca narożnikowa aluminiowa	m		
		118.4	m	118.40	
				RAZEM	118.40
22	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian i sufitów dwukrotnie Krotność = 2	m ²		
		550.16	m ²	550.16	
				RAZEM	550.16
23	KNNR 3 d.1 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną	m ²		
		550.16	m ²	550.16	
				RAZEM	550.16
24	KNR-W 4- d.1 01 1206-02	Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym lamperyjnym tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania(lamperie)	m ²		
		62	m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
25	KNNR 3 d.1 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem lamperia korytarzy	m ²		
		118.8	m ²	118.80	
				RAZEM	118.80
26	NNRNKB d.1 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
28	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		72	m	72.00	
				RAZEM	72.00
29	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		29.52	m ²	29.52	
				RAZEM	29.52
30	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		320	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
31	KNR 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
32	E-0508 d.1 1300-02	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
33	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
34	KNNR 9 d.1 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy typu ONR1m-236(2xLF36W) przykręcanych do sufitów z rastrem aluminiowym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
35	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-	m ³		
d.1	0108-09	ległość do 1 km	m ³	2.80	
		2.8		RAZEM	2.80
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-	m ³		
d.1	0108-10	de następne 29 km	m ³	2.80	
		Krotność = 29			
		2.8		RAZEM	2.80