

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0601-04	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na betonie	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika schodowego w puszcze	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNNR 5 0312-06	Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 25 A 1-biegunowe	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 4-03 0502-06	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 3-biegunowych do 60 A	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
13	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
14	KNR 4-03 0206-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do Cu 10 mm ² w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej w korytkach lub na drabinkach	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
15	KNR 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm ² w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
16	KNR 4-03 0102-01	Wymiana rur winidurów o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
18	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
		50	m	50,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 50	szt. szt.	RAZEM 50,000	50,000
20	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 50	otw. otw.	RAZEM 50,000	50,000
21	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów 30	szt. szt.	RAZEM 30,000	30,000
22	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 30	szt. szt.	RAZEM 30,000	30,000
23	KNR 4-03 0404-02	Wymiana przełącznika zmierzchowego w obudowie z tworzyw sztucznych i puszek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 4 odgałęzienia z podłączeniem i zadławieniem przewodów 30	szt. szt.	RAZEM 30,000	30,000
24	KNR 4-03 1204-02 analogia	Sprawdzenie i regulacja działania przełącznika zmierzchowego 30	szt. szt.	RAZEM 30,000	30,000
25	KNR 4-03 0303-06	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m ² na betonie 10	szt. szt.	RAZEM 10,000	10,000
26	Kalkulacja własna	Naprawa zamknięcia tablicy bezpiecznikowej 30	szt. szt.	RAZEM 30,000	30,000
27	KNNR-W 9 1008-05	Wymiana lampy sodowej w oprawach oświetlenia zewnętrznego 20	szt. szt.	RAZEM 20,000	20,000
28	KNNR-W 9 0812-01	Odłączenie kabli o przekroju żył do 4 mm ² (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach 40	szt. szt.	RAZEM 40,000	40,000
29	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 40	przew. przew.	RAZEM 40,000	40,000
30	KNR 4-03 0911-01	Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm ² - montaż 60	m m	RAZEM 60,000	60,000
31	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 50	pomiar pomiar	RAZEM 50,000	50,000
32	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 30	pomiar pomiar	RAZEM 30,000	30,000
				RAZEM	30,000