

BGD - Bartoszewski Piotr

ul. Złoczowska 11, 03-972 Warszawa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zielony skwer rekreacyjny - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : przy Domu Kultury Prom na Saskiej Kępie
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
ADRES INWESTORA : Dzielnica Praga Południe, ul. Grochowska 274

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Bartoszewski
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zielony skwer rekreacyjny			
1	KNR 2-31	Montaż obrzeży stalowych 4mm/150mm	m		
d.1	0407-01		m	94.000	
		94		RAZEM	94.000
2	KNR 2-31	Montaż obrzeży stalowych 1,6/75 mm	m		
d.1	0407-01		m	16.000	
		16		RAZEM	16.000
3	KNR 2-01	Usunięcie mechaniczne ziemi pod nawierzchnie mineralną bez wywiezie-	m ³		
d.1	0215-02	nia	m ³	27.810	
		27.81		RAZEM	27.810
4	KNR 2-01	Przewiezienie koparką ziemi z wykopu pod nawierzchnie mineralną w	m ³		
d.1	0232-02	miejsce projektowanego wału ziemnego	m ³	27.810	
		27.81		RAZEM	27.810
5	KNR 2-01	Zagęszczenie potrójne, zagęszczarką wibracyjną, formowanie wału wg	m ³		
d.1	0236-03	projektu	m ³	80.000	
	analogia	80		RAZEM	80.000
6	KNNR 6	Rozłożenie i zagęszczenie kruszywa 0-31,5mm pod podbudowę, warst-	m ²		
d.1	0113-05	wa 10cm	m ²	154.000	
		154		RAZEM	154.000
7	KNR 2-31	Wykonanie warstw systemu nawierzchni mineralnej z zagęszczaniem	m ²		
d.1	0311-01	dynamicznym - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	154.000	
		154		RAZEM	154.000
8	KNR 2-31	Wykonanie warstw systemu nawierzchni mineralnej z zagęszczaniem	m ²		
d.1	0311-02	dynamicznym - warstwa wiążąca - grubość 1 cm	m ²	154.000	
		154		RAZEM	154.000
9	KNR 2-31	Wykonanie warstw systemu nawierzchni mineralnej z zagęszczaniem	m ²		
d.1	0311-05	dynamicznym - warstwa ścieralna - grubość 3 cm	m ²	154.000	
		154		RAZEM	154.000
10	cena rynko-	Zakup ławek ze zbrojonego betonu architektonicznego wraz z kosztami	szt		
d.1	wa	dostawy i montażu	szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
11	kalkulacja	Wykonanie i montaż odpornej na warunki atmosferyczne tablicy informa-	szt		
d.1	własna	cyjnej z logo budżetu partycypacyjnego (tablica przymocowana na stałe	szt	2.000	
		na ławce parkowej)		RAZEM	2.000
		2			
12	kalkulacja	Wykonanie tablicy informacyjnej o wym. 1,5x1,5 m na czas budowy.	szt		
d.1	własna		szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zielony skwer rekreacyjny - roboty zieleniarskie
ADRES INWESTYCJI : przy Domu Kultury Prom na Saskiej Kępie
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
ADRES INWESTORA : Dzielnica Praga Południe, ul. Grochowska 274

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartoszewski Piotr
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zielony skwer rekreacyjny			
1 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy 296.3*0.05	m ³ m ³	 14.815	
				RAZEM	14.815
2 d.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza- drzewionym 296.3	m ² m ²	 296.300	
				RAZEM	296.300
3 d.1	KNR 2-21 0204-04	Spulchnienie ziemi glebogryzalką w gruncie kat. III 296.3*0.0001	ha ha	 0.030	
				RAZEM	0.030
4 d.1	KNR 2-21 0101-01 analogia	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (3cm) pod ściółkowanie i trawnik z rolki, wraz z załadunkiem do kontenera 7m3. 8.889	m ³ m ³	 8.889	
				RAZEM	8.889
5 d.1	KNR 2-21 0310-07	Sadzenie drzew dużych wraz z zaprawianiem dołów - Carpinus betulus ' fastigiata' - symb. D.1 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
6 d.1	KNR 2-21 0310-07	Sadzenie drzew dużych wraz z zaprawianiem dołów - Platanus hispanica 'dach; 'obwód 25-30 - symb. D.2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	KNR 2-21 0310-07	Sadzenie drzew dużych wraz z zaprawianiem dołów - Sorbus intermedia - obwód 14-16- symb. D.3 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1	KNR 2-21 0332-08	Sadzenie krzewów i żywopłotów -Cotoneaster lucidus typ K.1 130	szt. szt.	 130.000	
				RAZEM	130.000
9 d.1	KNR 2-21 0332-08	Sadzenie krzewów i żywopłotów -Carpinus betulus typ K.2 130	szt. szt.	 130.000	
				RAZEM	130.000
10 d.1	KNR 2-21 0332-08	Sadzenie krzewów i żywopłotów -Ribes alpinum 'Schmidt'; typ K.3 130	szt. szt.	 130.000	
				RAZEM	130.000
11 d.1	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - rabata sezonowa/tulipa; typ B.1 680	szt. szt.	 680.000	
				RAZEM	680.000
12 d.1	KNR 2-21 0408-01 analiza in- dywidualna	Wyłożenie rabat argrotkaniną waz z wykonaniem otworów pod drzewa i krzewy i zakładem na krawędź wykopu, plus szpilowanie szpilką z ha- czykiem 87.5	m ² m ²	 87.500	
				RAZEM	87.500
13 d.1	KNR 2-21 0408-01 analogia	Ułożenie trawnika z rolki 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
14 d.1	KNR 2-21 0209-01 wycena in- dywidualna	Ściółkowanie korą sosnową 10-30 87.5*0.0001	ha ha	 0.009	
				RAZEM	0.009
15 d.1	KNR 2-21 0207-02	Rekultywacja trawnika do adaptacji 259*0.0001	ha ha	 0.026	
				RAZEM	0.026
16 d.1	KNR 2-21 0401-02 analiza in- dywidualna	Rozłożenie substratu trawnikowego 1cm grubości 259	m ² m ²	 259.000	
				RAZEM	259.000
17 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wysianie mieszanki trawnikowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	259		m ²	259.000	
				RAZEM	259.000