

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - jedn.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg - jedn.
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 19 Warszawa, ul Zwycięzców 7/9
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2007

Data zatwierdzenia


INSPEKTOR
Władysław Jarmontowicz
- 1694 -

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podłogi PCV						
1	B.01.01.00	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 1.0	m ² m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
2	B.01.01.00	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z III piętra materiałów rozbiórkowych /analogia/ 0.04	m ³ m ³	0.040	
					RAZEM	0.040
3	B.01.03.00	KNR 4-01 0426-03	Demontaż i montaż osłon grzejnikowych /analogia/ 0.017	m ² m ²	0.017	
					RAZEM	0.017
4	B.01.03.00	KNR 4-01 0401-05	Wykonanie konstrukcji wzmacniającej krawędzi - w ścianach drewnianych /analogia/ 0.004	m m	0.004	
					RAZEM	0.004
5	B.01.03.00	KNR 4-01 0928-10	Rozebranie w korytarzu ścianki z drzwiami /analogia/ 0.017	szt. szt.	0.017	
					RAZEM	0.017
6	B.01.04.00	KNR 4-01 0820-01	Demontaż i montaż meblościanek i przegród w pokoju nauczycielskim i sali geografii z drobną naprawą po montażu /analogia - analiza własna/ 0.1	m ² m ²	0.100	
					RAZEM	0.100
7	B.01.01.01	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na podłogach /analogia/ - mnożnik 0.6 Krotność = 0.6 1.0	m ² m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
8	B.02.01.02	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu 0.1	miejsc. miejsc.	0.100	
					RAZEM	0.100
9	B.02.01.02	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 0.371	m m	0.371	
					RAZEM	0.371
10	B.02.02.03	KNR K-04 0101-05	Gruntowanie powierzchni preparatami typu Uni Grunt/analogia/ 1.082	m ² m ²	1.082	
					RAZEM	1.082
11	B.02.01.01	KNNR 2 1003-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm na gotowym suchym podłożu /analogia/ 1.0	m ² m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
12	B.02.01.01	KNNR 2 1003-02	J.w. dodatek za każdy 1,0 mm grubości zaprawy do 15 mm w całości - krotność 10 Krotność = 10 1.0	m ² m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
13	B.02.02.01	KNNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek dębowych na klej o wym. 7,0x30 cm gat.I grub.22 mm /analogia/ 1.0	m ² m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
14	B.02.02.03	KNNR 2 1205-07	Cokół szer. 12 cm dębowy lub jesionowy /analogia/ 0.55	m m	0.550	
					RAZEM	0.550
15	B.02.02.01	KNNR 2 1206-06	Listwy przyścienne drewniane 0.55	m m	0.550	
					RAZEM	0.550
16	B.02.02.01	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i cokołów lakierem wodorozcieńczalnym nie gorszym niż Bona lub FK Gelb grunt Uno F-my Berger-Seidle 1.064	m ² m ²	1.064	
					RAZEM	1.064

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	B.02.02.03	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 0.55	m m	 0.550	 0.550
					RAZEM	0.550
18 d.1	B.02.02.03	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów cokółowych / analogia/ 0.55	m m	 0.550	 0.550
					RAZEM	0.550
19 d.1	B.02.02.03	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych silikonem /analogia/ 0.55	m m	 0.550	 0.550
					RAZEM	0.550
20 d.1	B.02.02.03	KNR 4-01 0411-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi 0.024	szt. szt.	 0.024	 0.024
					RAZEM	0.024
21 d.1	B.02.02.03	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.008	m m	 0.008	 0.008
					RAZEM	0.008
22 d.1	B.01.04.00	kalk. włas- na	Przestawianie mebli 0.015	kpl kpl	 0.015	 0.015
					RAZEM	0.015
23 d.1	B.01.02.00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 0.04	m ³ m ³	 0.040	 0.040
					RAZEM	0.040
24 d.1	B.01.02.00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 0.04	m ³ m ³	 0.040	 0.040
					RAZEM	0.040

