

Zak. nr 6
77d/60/07

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłogi tartanowej
ADRES INWESTYCJI : ZSS 70 - Gimnazjum Nr 21 Warszawa, ul Siennicka 40
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2007

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
Władysław Jarmontowicz
1604

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podłogi				
1 d.1	B.01.01.00	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przyściennymi /analogia/ 55.20*3.0+3.75*4.1	m ² m ²	 180.98	
					RAZEM	180.98
2 d.1	B.01.03.00	KNR 4-01 0402-02	Demontaż i montaż osłon grzejnikowych i drabinek ściennych z drobną naprawą mocowań i osłon /analogia/ 0.80*(3.0+1.0)+3.0*5.4	m ² m ²	 19.40	
					RAZEM	19.40
3 d.1	B.01.01.00	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach z usunięciem starego kleju 180.98	m ² m ²	 180.98	
					RAZEM	180.98
4 d.1	B.02.01.02	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 20	miejsc. miejsc.	 20.00	
					RAZEM	20.00
5 d.1	B.02.01.02	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 54+3*8	m m	 78.00	
					RAZEM	78.00
6 d.1	B.02.01.02	KNR 2-02 0617-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna /analogia/ 6.0+6.60	m m	 12.60	
					RAZEM	12.60
7 d.1	B.02.02.03	KNR K-04 0101-05	Grunтовanie powierzchni preparatami typu Uni Grunt/analogia/ 199.57	m ² m ²	 199.57	
					RAZEM	199.57
8 d.1	B.02.01.01	KNR 2 1003-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z mieszaniny CONIPUR 329 i kruszywa kwarcowego suszonego ogniowo - na gotowym suchym podłożu /analogia/ 180.98	m ² m ²	 180.98	
					RAZEM	180.98
9 d.1	B.02.01.04	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie pasów tynku pod cokoły szerokości do 15 cm /analogia/ (55.2+3.0)*2	m m	 116.40	
					RAZEM	116.40
10 d.1	B.02.02.03	KNR 4-01 0411-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi 17	szt. szt.	 17.00	
					RAZEM	17.00
11 d.1	B.02.02.03	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 10	m m	 10.00	
					RAZEM	10.00
12 d.1	B.02.02.02	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 116.40	m m	 116.40	
					RAZEM	116.40
13 d.1	B.02.02.03	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów przy cokołach /analogia/ 116.4	m m	 116.40	
					RAZEM	116.40
14 d.1	B.02.02.03	KNR 2-02 0925-01	Ostony ścian folią polietylenową 116.4*2.0	m ² m ²	 232.80	
					RAZEM	232.80
15 d.1	B.01.02.00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 180.98*0.03	m ³ m ³	 5.43	
					RAZEM	5.43
16 d.1	B.01.02.00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 5.43	m ³ m ³	 5.43	
					RAZEM	5.43
2		Posadzki sportowe				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	B.03.00.00	kalk. własna	Impregnacja podłoża betonowego preparatem np. CONIPUR 74 - (0.12 kg/m2)	m ²		
			180.98	m ²	180.98	
					RAZEM	180.98
18 d.2	B.03.00.00	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, dwuwarstwowa nie gorsza niż CONIPUR SP grub.13 mm	m ²		
			180.98	m ²	180.98	
					RAZEM	180.98
19 d.2	B.03.00.00	kalk. własna	Malowanie systemowe linii bieżni	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00