

Zat. nr 6 do SIWZ
77d/56/07

PRZEDMIAR ROBÓT - jedn.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni placu zabaw jedn
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole nr 250 ul. Kinowa 10A Warszawa
INWESTOR : Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2007

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
Władysław Jarmontowicz
1994

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodniki				
1	B.01.05.00	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1			0.000	ha	0.000	
					RAZEM	0.000
2	B.01.05.00	KNNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1			0.001	km	0.001	
					RAZEM	0.001
3	B.01.01.00	KNNR 6 0802-0410	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm	m ²		
d.1			0.907	m ²	0.907	
					RAZEM	0.907
4	B.01.05.00	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1			0.093	m ²	0.093	
					RAZEM	0.093
5	B.01.02.00	KNNR 6 0801-05	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie - schody przy tarasie	m ²		
d.1			0.006	m ²	0.006	
					RAZEM	0.006
6	B.01.02.00	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1			0.354	m	0.354	
					RAZEM	0.354
7	B.18.01.00	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodniki	m ²		
d.1			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
8	B.18.01.00	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
9	B.18.02.00	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
10	B.18.03.00	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²		
d.1			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
11	B.17.01.00	KNNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża na skarpie o wymiarach 30x30 cm / analogia/	m		
d.1			0.080	m	0.080	
					RAZEM	0.080
12	B.17.01.00	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża na skarpie - betonowa z oporem	m ³		
d.1			0.007	m ³	0.007	
					RAZEM	0.007
13	B.17.02.00	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1			0.354	m	0.354	
					RAZEM	0.354
14	B.19.01.00	KNNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie bryły korzeniowej na okres wykonywania robót ziemnych /analogia/	szt.		
d.1			0.012	szt.	0.012	
					RAZEM	0.012
15	B.19.01.00	KNNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych sieciem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1			0.010	m ²	0.010	
					RAZEM	0.010
16	B.18.06.00	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i zaworów	szt.		
d.1			0.005	szt.	0.005	
					RAZEM	0.005
17	B.18.04.00	KNNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej tarasu.	m ²		
d.1			0.093	m ²	0.093	
					RAZEM	0.093

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	B.18.04.00	KNNR 6 0503-05	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - taras 0.093	m ² m ²	 0.093	
					RAZEM	0.093
19 d.1	B.18.05.00	KNNR 6 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin płaskiem 0.907	m ² m ²	 0.907	
					RAZEM	0.907
20 d.1	B.01.03.00	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0.091	m ³ m ³	 0.091	
					RAZEM	0.091
21 d.1	B.01.03.00	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km x 19 km Krotność = 19 0.091	m ³ m ³	 0.091	
					RAZEM	0.091
22 d.1	B.01.04.00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z utylizacją materiałów rozbiórkowych /analogia/ 0.060	m ³ m ³	 0.060	
					RAZEM	0.060
23 d.1	B.01.04.00	KNR 4-01 0108-12	j.w. - za każdy następny 1 km x 19 km Krotność = 19 0.060	m ³ m ³	 0.060	
					RAZEM	0.060



Nazwa rysunku Sytuacja		Skala
Investor	Urząd mst. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa	1:250
Obiekt	Przedszkole NR 250 ul. Kinowa 10 A w Warszawie	Podpis
Branża		Nr rysunku
BUDOWLANA		1