

PRZEDMIAR ROBÓT - jedn.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45411160-3

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia II etap
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11
INWESTOR : Urząd m.st. W-wy Dzielnica Praga Płd.
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2007

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
Władysław Jarmontowicz
1694

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45411160-3	Remont ogrodzenia			
1 d.1	B.01.01.00	KNR 2-25 0312-03	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 1.500	m ² m ²		
					1.500	
					RAZEM	1.500
2 d.1	B.01.01.00	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków	szt		
			0.405	szt	0.405	
					RAZEM	0.405
3 d.1	B.01.01.00	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych i murku ławki	m ³ bet.		
			0.160	m ³ bet.	0.160	
					RAZEM	0.160
4 d.1	B.01.02.00	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
			0.235	m ³	0.235	
					RAZEM	0.235
5 d.1	B.01.02.00	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24	m ³		
			0.235	m ³	0.235	
					RAZEM	0.235
6 d.1	B.01.03.00	KNNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
			0.405	szt.	0.405	
					RAZEM	0.405
7 d.1	B.02.02.00	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
			0.081	m ³	0.081	
					RAZEM	0.081
8 d.1	B.02.01.00	KNNR 5 1001-01 analogia	Montaż słupów 80*80*5 wys.3.80	szt.		
			0.041	szt.	0.041	
					RAZEM	0.041
9 d.1	B.02.01.00	KNNR 5 1001-01 analogia	Montaż słupów 80*80*5 wys.2.80	szt.		
			0.365	szt.	0.365	
					RAZEM	0.365
10 d.1	B.02.01.00	KNNR 2 1603-03	Ogrodzenie z siatki wys. do 1,0 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.2 m obsadzonych w cokole	m		
			0.092	m	0.092	
					RAZEM	0.092
11 d.1	B.02.01.00	KNNR 2 1604-07	Osadzenie pręseł z siatki karbowanej ocynkowanej w ramach z kształtowników	m ²		
			1.500	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
12 d.1	B.05.01.00	KNNR 2 1404-05	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm	m		
			0.760	m	0.760	
					RAZEM	0.760
13 d.1	B.05.01.00	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie ogrodzenia z siatki karbowanej	m ²		
			1.50	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500