PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ C - C
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH





D *CHODNIK WYŁĄCZNIE DLA RUCHU PIESZYCH*

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Pospółka gr.10cm
Grunt zagęszczony do wskaźnika min. 0,97 wtórny moduł odkształcenia min. 80 MPa

E *JEZDNIA KR4*

Warstwa ścieralna SMA 0/12,8 gr.5cm zmodyfikowana polimerami
Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/20 półścisły zmodyfikowany polimerami gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 gr.10cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech. lub tłucznia kam. grub. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm zagęszczenie do wskaźnika min. 1,03 wtórny moduł odkształcenia min. 120 MPa

F *CHODNIK Z DOPUSZCZENIEM POSTOJU SAM. OSOBOWYCH WJAZDY*

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech. lub tłucznia kam. gr.15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.15cm zagęszczenie do wskaźnika min. 1,00 wtórny moduł odkształcenia min. 100 MPa

G *ZATOKA AUTOBUSOWA*

Warstwa ścieralna z betonu cementowego B35 gr.22cm dylatowana
Warstwa poślizgowa
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.20cm dylatowana
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm zagęszczenie do wskaźnika min. 1,03 wtórny moduł odkształcenia min. 120 MPa

UWAGA!
Detale konstrukcyjne przedstawia rys. nr 036_DR_04

Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
00-950 WARSZAWA, ul. PLAC BANKOWY 3/5

GENERALNY PROJEKTANT: R - plan
PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN
ul. Nadnieprzańska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Rządkowski	ABIT-II-7131-24/2000		05.11.07r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Dominika Zarzycka			05.11.07r.
SPRAWDZIŁ:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ/0396/POD/06		05.11.07r.

FAZA PROJEKTU: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY BRAZYLIJSKIEJ W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE W WARSZAWIE

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE

SKALA	NR PROJEKTU	NR CZĘŚCI	BRANŻA	FORMAT	NR RYSUNKU	REWIZJA
1:50	036	ZESZ. NR 1	DR	720x297	04	B