

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 5 - Remont sali gimn. - okna  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Szczawnicka 1  
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2008

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECYALISTA  
  
Władysław Jarmontowicz  
-2473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45421100-5	Wymiana okien			
1.1	B.01.01 .00	KNR 4-01-0354-0500 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.ponad 2 m2 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.00	 1.00
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
1.2	B.02.01 .00	KNNR 0-07-0701-0500	Okna R-U z minimum trzykomorowych profili z wysokoudarowego PCW, szkłem typu termofloat dwustronnie P2 o pow. powyżej 2,0 m2 z montażem katownika przy parapecie wewn. /poz. 1,2/ oraz opisami przy rys. 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.00	 1.00
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
1.3	B.02.01 .00	kalk. własna	Mechanizmy uchyty z poziomu podłogi - (R+M) 0.09	szt. szt.	 0.09	 0.09
					<b>RAZEM</b>	<b>0.09</b>
1.4	B.01.02 .00	KNR 4-01-0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.16	 0.16
					<b>RAZEM</b>	<b>0.16</b>
1.5	B.04.02 .00	KNR 2-02-0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.14	 0.14
					<b>RAZEM</b>	<b>0.14</b>
1.6	B.02.05 .00	KNR 2-02-0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekaniej 0.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.16	 0.16
					<b>RAZEM</b>	<b>0.16</b>
1.7	B.04.07 .00	KNR 2-02-1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 0.03	kol. kol.	 0.03	 0.03
					<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
1.8	B.04.07 .00	KNR 2-02-1611-0201	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - koszt pracy rusztowań 0.23	kol. kol.	 0.23	 0.23
					<b>RAZEM</b>	<b>0.23</b>
1.9	B.05.02 .00	KNR-W 4-01-1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.11	 3.11
					<b>RAZEM</b>	<b>3.11</b>
1.1	B.01.06 0.00	KNR 4-01-0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- mi na odległość do 1 km 0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.07	 0.07
					<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>
1.1	B.01.06 1.00	KNR 4-01-0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- mi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.07	 0.07
					<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>