

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
: UL. ANGORSKA 2. WARSZAWA
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
:
:
: BUDOWLANA
:
: MARIUSZ CZYŻ
: 12.05.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2008

Data zatwierdzenia



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki G18 angorska						
1	B.01,00,00	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okna o powierzchni ponad 2 m2 91.25	m ² m ²	91.250	91.250
2	B.01,00,00,	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3.49	szt. szt.	3.490	3.490
3	B.01,00,00	KNR 4-01 0348-04-analogia	Rozebranie ścianki z luksferów na zaprawie cementowej 43.07	m ² m ²	43.070	43.070
4	B.01,00,00	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 8.25	m ² m ²	8.250	8.250
5	B.01,00,00	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru balustrad schodowych-cięcia 36	szt. szt.	36.000	36.000
6	B.03,00,00	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 8	gniazd gniazd	8.000	8.000
7	B.01,00,00	KNR 4-01 0928-01	Rozebranie boazerii drewnianych na wpust 33.1	m ² m ²	33.100	33.100
8	B.03,00,00	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian na klatkach schodowych na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 6.62	m ³ m ³	6.620	6.620
9	B.03,00,00	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.48	m ³ m ³	0.480	0.480
10	B.03,00,00	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie obsadzenie belek stalowych INP 140 mm 11.8	m m	11.800	11.800
11	B.02,00,00	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 105.35	m ² m ²	105.350	105.350
12	B.03,00,00	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 68.5	m ² m ²	68.500	68.500
13	B.02,00,00	KNNR 7 0505-01	Przegrody aluminiowe z profili powlekanych z drzwiami - aluminium ciepłe 8.25	m ² m ²	8.250	8.250
14	B.03,00,00	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 198.8	m m	198.800	198.800
15	B.03,00,00	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 59.60	m ² m ²	59.600	59.600
16	B.02,00,00	KNR 2-02 1015-06	Drzwi wewnętrzne pełne drewniane dwukrotnie malowane na budowie "80" i "90" 2 szt 3.49	m ² m ²	3.490	3.490
17	B.03,00,00	KNNR 3 0608-01	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			4.5	m ²	4.500	
					RAZEM	4.500
18	B,03,00,00	Analiza własna	Wykonanie obubowoy grzejnikowej z desek struganych gr 25 mm wym. 1.40x2.00 cm 2.8	m ²		
				m ²	2.800	
					RAZEM	2.800
19	B,03,00,00	KNNR-3 0703-02	Naprawa i mocowanie balustrd schodowych- krat średnio ozdobnych 14	m ²		
				m ²	14.000	
					RAZEM	14.000
20	B,04,00,00	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 18.7	m ²		
				m ²	18.700	
					RAZEM	18.700
21	B,03,00,00	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu gr 12 cm i 1 warstwy siatki z wyprawą elewacyjną 26.7	m ²		
				m ²	26.700	
					RAZEM	26.700
22	B,03,00,00	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowym 3 cm i i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży 3.8	m ²		
				m ²	3.800	
					RAZEM	3.800
23	B,03,00,00	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich - parapety z blachy ocynkowanej 18.06	m ²		
				m ²	18.060	
					RAZEM	18.060
24	B,03,00,00	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku a po wykonaniu elewacji ponowny ich montaż 11	m		
				m	11.000	
					RAZEM	11.000
25	B,04,00,00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 26.49	m ²		
				m ²	26.490	
					RAZEM	26.490
26	B,03,00,00	KNR 2-02 1220-04	Zaszenie jednospadowe nad wejściem kryte płytą z poliwęglanu gr 10mm wym 3.0x1.1 m 11	m ²		
				m ²	11.000	
					RAZEM	11.000
27	B,04,00,00	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 98.6	m ²		
				m ²	98.600	
					RAZEM	98.600
28	B,03,00,00	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 w ścianach z cegieł z dostwą 10	m		
				m	10.000	
					RAZEM	10.000
29	B,03,00,00	KNR 2-02 1111-06	Zamontowanie cokołu drewnianego 10	m		
				m	10.000	
					RAZEM	10.000
30	B,0400,00	KNNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego wzór drobna siatka 66	m ²		
				m ²	66.000	
					RAZEM	66.000
31	B,03,00,00	KNNR 2 1004-01	Mozajkowe tynki dekoracyjne o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm 36	m ²		
				m ²	36.000	
					RAZEM	36.000
32	B,03,00,00	KNR 2-02 0617-11	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm 8.5	m		
				m	8.500	
					RAZEM	8.500
33	B,03,00,00	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 3	kol.		
				kol.	3.000	
					RAZEM	3.000
34	B,03,00,00	Analiza własna	Czas pracy rusztowań 32	mg		
				mg	32.000	
					RAZEM	32.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	B,01,00,00	KNR 4-010108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 16.95	m ³ m ³	 16.950	
					RAZEM	16.950
36	B,01,00,00	KNR 4-010108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi - za następne 24 km Krotność = 24 16.95	m ³ m ³	 16.950	
					RAZEM	16.950