


+A3-1:1

UWAGA:

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE EKWIWALENTÓW LUB ZAMIENNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH WYROBÓW I URZĄDZEŃ WSZYSTKICH WYMIENIANYCH W OPRACOWANIU FIRM: DRYVIT, SCHOMBURG, HAMMERITE, PERAN, DROMADER, REYNAERS, ROCKWOOL, UNIWERSAL, 3M.



Zaprojektowaną rampę dla osób niepełnosprawnych wykonać w ramach remontu zdegradowanej posadzki tarasu ogrodowego, wykończenie płaszczyzny ruchu i burt jak cały taras wejściowy.

Wyremontować taras ogrodowy w technologii naprawy zdegradowanej posadzki firmy PERAN z wykończeniem posadzką PERAN RUSTIK w kolorze Light i gramaturze ziaren 2-3 mm.

istniejąca złączka do węża należy wykonać obudowę z drzwiczkami rewizyjnymi mocowaną do ściany poprzez kołnierz dystansowy na grubość ocieplenia, dno obudowy ze spadkiem na zewnątrz, umożliwiającym odprowadzenie wody poprzez szczelinę w przedniej ścianie obudowy pod drzwiczkami, detal na rys. nr PW 12-A Należy ZWERYFIKOWAĆ czy instalacja posiada wewnętrzne zawory odcinające, jeśli nie - zamontować.

UWAGA:

Detal mocowania oprawy oświetlenia zewnętrznego znajduje się na rys. PW 03-IE
Detal mocowania instalacji ogromowej znajduje się na rys. PW 04-IE
Wymiary otworów pod wymienianą stolarkę okienną i drzwiową znajdują się na rys. nr PW 10-A, należy je zweryfikować na miejscu przed zamówieniem stolarki.

KOLORYSTYKA ELEWACJI NA RYSUNKU NR PW 14-A

ISTNIEJĄCE, MOCOWANE NA ELEWACJI ELEMENTY ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I SYGNALIZACYJNĄ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE ZASILANIE PRZEDŁUŻYĆ O DYSTANS POZWALAJĄCY NA WYPROWADZENIE ICH PO DOCIEPLENIU 14 cm WARSTWĄ STYROPIANU, OCZYŚCIĆ I ZAMOCOWAĆ NA KOŁKI ROZPOROWE PO DOCIEPLENIU I OTYNKOWANIU ŚCIAN.

Zlecenie	Stadium	Skala	Data	NAZWA OBIEKTU
1/2005	PROJ. WYK.	1:50	04.05	Przedszkole nr 295
Projektował	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	ul. Afrykańska 9
Sprawił	mgr inż. arch. J. Zieliński	SI-537/81	<i>[Signature]</i>	03-966 Warszawa
Opracował	mgr inż. arch. K. Chmielewski	SI-269/81		NAZWA RYSUNKU
Kierownik biura	mgr inż. A. Barta		<i>[Signature]</i>	Przedszkole nr 295
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA				Elewacja zachodnia
Wymiarowanie obiektu na podstawie udostępnionej dokumentacji i obmiaru inwentaryzacyjnego.				
POZIOM				
				Podziałka liniowa w [m]
				0 0.5 1 1.5
Nr arch.		TERMO-PSZ/2005		
Nr rys.		PW 09-A		

