

OPIS:

- chodniki - kostka betonowa
- naw. żwirowa
- naw. poliuretanowe /boiska i placyki/
- kora sosnowa - ściółka pod krzewami
- obrysy boisk
- obrysy bieżni
- ogrodzenie
- piłkochwyty
- 7,35 projektowane rzędne

UWAGI:

wymiary na rysunku w [m]

nawierzchnie:

Wysokościami kontynuowanych nawierzchni z kostki należy dowiązać się do istniejącego obrzeża chodnika z kostki bet.

trawniki:

Teren zieleni wokół boisk należy tak wyprofilować aby obrzeża wokół nawierzchni wystawały ok. 2cm powyżej poziomu gruntu.

Uwaga:
Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie, ewentualne rozbieżności korygować w trybie roboczym po konsultacji z projektantem.

UWAGA:

należy maksymalnie przysunąć linię ogrodzenia i krawędź boiska (bieżni) do linii drzew od strony posesji prywatnych (bok ED).

Należy przykładać szczególną uwagę do prac w obrębie korzeni drzew. W przypadku uszkodzenia korzeni należy ranę wyrównać i zabezpieczyć środkiem przeciwgrzybiczym (np. Funabenem)

Pnie drzew w trakcie prac budowlanych należy zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem odeskowaniem lub matami.

GARDENIA® sport Sp. z o.o.
02-699 Warszawa ul. Kłobucka 13 tel. (+48 22) 837 98 25

Temat:	Projekt budowlano -wykonawczy boisk przy XXXII L.O. im. Marii C.-Skłodowskiej ul. Naddnieprzańska 2/4 , Warszawa		
Inwestor:	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa		
Obiekt:	Teren przy XXXII L.O. im. Marii C.-Skłodowskiej ul. Naddnieprzańska 2/4 , Warszawa		
Branża:	Budowlana, ter. zieleni		
Autor projektu:	mgr inż. Katarzyna Świerczewska		
Autor branży:	mgr inż. Katarzyna Świerczewska		
Tytuł planszy:	PB-W wymiary - nawierzchnie odwodnienie	skala: 1:250	nr rysunku: 5.3.
Uwagi:	sprawdził: Tomasz Bernat MAZ/BO/7187/03		