

## **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

1. Przedmiar robót
2. Rysunki techniczne (szt. 1)

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej II  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 163 ul. Osiecka 28/32  
INWESTOR : Urząd m.st. W-wy Dzielnica Praga Półd  
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.09.2008


Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Władysław Jarmontowicz  
-2473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		45421100-5	<b>Stolarka</b>				
1	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	21		
2	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku /parapety zewnętrzne/	m <sup>2</sup>	1.56*21* 0.30 = 9.83		
3	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	33.39* 0.08+9.83* 0.01 = 2.77		
4	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24	m <sup>3</sup>	2.77		
5	B.02.01 d.1 .00	KNNR 7 0701-05	Okna z min. trzykomorowych profili z wysokoudarowego PCW , szkło typu termofloat bezpieczne O2 o pow. powyżej 2,0 m2 z montażem katownika przy parapecie wewn. oraz opisami przy rys.	m <sup>2</sup>	21*1.59 = 33.39		
6	B.04.03 d.1 .00	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>	32.76*0.25 = 8.19		
7	B.03.01 d.1 .00	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej białej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>	9.83		
8	B.04.01 d.1 .00	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.i zewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	(32.67+ 1.02*21*2) *2 = 151.02		
9	B.05.01 d.1 .00	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>	151.02* (0.30+ 0.20) = 75.51		
10	B.05.02 d.1 .00	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>	1.59*21 = 33.39		
11	B.05.03 d.1 .00	KNNR 3-W 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią /analiza/	m <sup>2</sup>	1.60*2.0* 21 = 67.20		
12	B.05.03 d.1 .00	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>	33.39		
<b>Razem dział: Stolarka</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

Okno, typ B. Kondygnacja przyziemia



102

53

156

Ilość: 21 szt.

$P_1 = 1,59 \text{ m}^2$

$P_c = 33,39 \text{ m}^2$

Materiał:  
PCV kolor biały.

Kraty stalowe zewnętrzne  
- do remontu, malowania.

Okna szt. 1 – szyby matowe.

*Wewnętrzne szkło 02*

**Uwaga: wszystkie wymiary należy sprawdzić z wymiarami na budowie.**