

## **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

1. Przedmiar robót
2. Rysunki techniczne (szt. 1)

## PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  
: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WARSZAWA UL MIŃSKA 1/5  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
:  
:

: MARIUSZ CZYŻ  
: 24.09.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

*Mariusz Czyż*  
-2741-


Data opracowania  
24.09.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	B.01.0 1.00	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 25	szt szt	 25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	B.01.0 1.00	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 24.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.160	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.160</b>
3	B.02.0 0.00	KNR 2-02 1001-09	Montaż drzwi płytowych wzmocnionych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą drewnianą-komplet 62.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.220	
					<b>RAZEM</b>	<b>62.220</b>
4	B.03.0 1.00	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 151	m m	 151.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>151.000</b>
5	B.02.0 0.00	KNR 7 0503-08	Drzwi zewnętrzne z aluminium ciepłego z dwoma zamkami atestowanymi, samozamykaczem i pochwytem o wym. 1,70x2.45 m 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
6	B.03.0 0.00	KNR 2-02 0616-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - jedna warstwa 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
7	B.03.0 3.01	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków ościeży farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
8	B.03.0 3.02	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 49.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
9	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 14.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
10	B.01.0 2.00	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 24 km Krotność = 24 14.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>


# WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

## STOLARKA DREWNIANA HEWNĘTRZNA



- OŚCIEŻNICA DREWNIANA
- ZAMEK Z KLAMKĄ Z HUKADKĄ
- DRZWI PEŁNĄ WZMOCNIONĄ

## ZELINETRZNE



- ALUMINIOWE CIĘPŁE
- PANEL PEŁNY
- WYPOSAŻENIE
- 2 SZT. ZAMKI ATESIONANE
- POCHWYT
- SAMOZAMYKACZ