




PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ A - A

WIAZD NA POSESU






A	JEZDNIĄ KR1
E	TRAWNIK
B	CHODNIK
C	ZAJAZD
D	PIESZCZJEZDNIĄ

Warstwa szczerbna BA U1/2,8 gr 8cm	Warstwa szczerbna z kostki betonowej gr 8cm
Warstwa wiążąca z BA 0/20 gr 5cm	Podsyłka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego	Podbudowa z kruszywa łamanego
słab. mech. lub tłucznia kam. grub. 20 cm	słab. mech. lub tłucznia kam. grub. 10 cm
Pospółka gr 15cm	Pospółka gr 10cm
Grunt zagęszczony do wytrzymałk min. 1,0	Grunt zagęszczony do wytrzymałk min. 0,97
włóny moduł odeszczaleni min. 100 MPa	włóny moduł odeszczaleni min. 95 MPa

E	TRAWNIK
E	trawnik dywanowy
E	turnus 20cm
E	walowany oczyszczony z gruzu śmieci
E	grunt rodzimy

projekcyjne jezdnia
projekcyjne pieszojezdni
projekcyjne chodniki
projekcyjne wiadzy
projekcyjne trawniki

PRZEKRÓJ B - B



PRZEMOJE CHARAKTERYSTYCZNE
SKALA 1 : 100

ZNAK	REWIZJI	OPIS	REWIZJI	DATA
-	-	-	-	-
A	PIKOWIEZ EDYCJA	Projektant: Kozłowski, Inżynier: Kozłowski	24.06.2008	24.06.2008
INWESTOR:	MIĘSTO STOLECZNE WARSZAWA	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE	03-984 WARSZAWA, ul. GROCHOWSKA 274	
PROJEKTANT:	P = P	PRACOWNIA PROJEKTOWA R-P-PLAN	ul. Nodolna 33D, 04-205 Warszawa	24.06.2008
PLANOWA	TITLE, IME, NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Rędkowski	ABP-4-7/31-24/2003		24.06.2008
OPRACOWAŁ:				
SPRACOWAŁ:	inż. Przemysław Wędek	MAZ/0396/700/06		24.06.2008
FAA	PROJEKTU:	ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH		
NAZWA	PRZEMOJE ULICY DYNOWSKIEJ NA ODC. RÓWNOZEMNYCH I SZASERÓW			
PROJEKTU:	PRZEMOJE ULICY DYNOWSKIEJ NA ODC. RÓWNOZEMNYCH I SZASERÓW			
NAZWA RYSUNKU:	PRZEMOJE CHARAKTERYSTYCZNE			
SKALA	NR PROJEKTU	NR CZĘŚCI	BRANŻA	FORMAT
1:50	049	1	DR	A4+20mm
				NR RYSUNKU
				04
				REWIZJA
				A