

Oznaczenia:

- TR - czujka temperatury
- STB - czujka bezpieczeństwa
- STW - czujka bezpieczeństwa
- ZB - zawór bezpieczeństwa
- MK - manometr kontaktowy
- ZR - zawór regulacyjny
  F - filtr

UWAGI:

1. Rurociągi w miejscach przejść obsługi prowadzić na wys. min. 2.0 m w świetle.
2. Wymienniki, odmulacze i rurociągi zaizolować.
3. Pomieszczenie węzła posiada odwodnionie grawitacyjne do kanalizacji.
4. Pomieszczenie węzła jest wyposażone w went. nawiewną i wywiewną grawitacyjną.
5. Rurociagi należy podpierać (lub podwieszać) w odległościach
   nie większych niż: dla DN 32-40 - 2.5 m
   dla DN 50-65 - 3.0 m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR"			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Jabłońska upr. bud. Wa-502/94		BRANŻA technologiczna
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Lewandowski upr. bud. Wa-583/94		SKALA 1:50
NAZWA OPRACOWANIA PBW MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO Z AUTOMATYKĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH UL. MAJDAŃSKA 30/36 W WARSZAWIE			NR UMOWY --
NAZWA RYSUNKU DYSPOZYCJA WĘZŁA CIEPLNEGO		DATA 01.2008.	NR RYS. 1