

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiar robót: branża ogólnobudowlana
2. Rysunki techniczne (szt. 2)

PRZEDMIAR

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 153 Warszawa, ul Chrzanowskiego 19
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03.2009

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA


Władysław Jarmontowicz
-473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45432100-5	Podłogi			
1	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0426-02	Demontaż osłon grzejnikowych /analogia/ $0.90*0.75*4+(1.05+1.30*2+1.25)*1.37+1.25*1.37+(0.85*3+0.78)*1.45$	m ² m ²	 15.95	
					RAZEM	15.95
2	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.0	m ² m ²	 1.00	
					RAZEM	1.00
3	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $4.15*2*4.06+20.40*1.46+1.54*2.95$	m ² m ²	 68.03	
					RAZEM	68.03
4	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów $(3.10+2.05+2*4.15)*4.06+2.75*2.79+20.40*1.46+(9.30+9.45)*6.40+2.60*1.55+(9.10+9.60)*6.05+1.54*(11.05+2.95)+2.80*1.65$	m ² m ²	 355.41	
					RAZEM	355.41
5	B.01.01 d.1 .01	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 355.41	m ² m ²	 355.41	
					RAZEM	355.41
6	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu 10	miejsc miejsc	 10.00	
					RAZEM	10.00
7	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 18.50	m m	 18.50	
					RAZEM	18.50
8	B.02.02 d.1 .03	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie poziome 355.41	m ² m ²	 355.41	
					RAZEM	355.41
9	B.02.01 d.1 .01	KNNR 2 1003-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm na gotowym suchym podłożu /analogia/ 355.41	m ² m ²	 355.41	
					RAZEM	355.41
10	B.02.01 d.1 .01	KNNR 2 1003-02	J.w. dodatek za każdy 1,0 mm grubości zaprawy do 10 mm w całości - krotność 5 Krotność = 5 355.41-68.03	m ² m ²	 287.38	
					RAZEM	287.38
11	B.02.01 d.1 .01	KNNR 2 1003-02	J.w. dodatek za każdy 1,0 mm grubości zaprawy do 15 mm w całości - krotność 10 Krotność = 10 $20.40*1.46+2*4.15*4.06+2.95*1.54$	m ² m ²	 68.03	
					RAZEM	68.03
12	B.02.02 d.1 .01	KNNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek dębowych na klej o wym. 8,0x40 cm gat.I grub.22 mm /analogia/ 287.38	m ² m ²	 287.38	
					RAZEM	287.38
13	B.02.02 d.1 .03	KNNR 2 1205-07	Cokół szer. 10 cm dębowy lub jesionowy /analogia/ $(9.45+9.30)*2+6.40*4+11.05*2+(9.10+9.60)*2+6.05*4$	m m	 146.80	
					RAZEM	146.80
14	B.02.02 d.1 .03	KNNR 2 1206-06	Listwy przyściennie drewniane $146.80+(2.05+3.10)*2+4.06*4$	m m	 173.34	
					RAZEM	173.34
15	B.02.02 d.1 .01	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemo-utwardzalnym 11.05*5.0	m ² m ²	 55.25	
					RAZEM	55.25
16	B.02.02 d.1 .01	KNR 4-01 0816-08 Sek	Olejowanie podłóg drewnianych /analogia/	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			287.38+55.25	m ²	342.63	
					RAZEM	342.63
17	B.02.02 d.1 .04	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grub. min. 2 mm homogeniczne nie gorsze niż tarkett 2.75*2.79	m ²		
				m ²	7.67	
					RAZEM	7.67
18	B.02.02 d.1 .05	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			68.03	m ²	68.03	
					RAZEM	68.03
19	B.02.02 d.1 .05	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu antypoślizgowego; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną dwukolorowe	m ²		
			68.03	m ²	68.03	
					RAZEM	68.03
20	B.02.02 d.1 .06	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (20.40+1.54+4.06*2+2.95+1.54)*2	m		
				m	69.10	
					RAZEM	69.10
21	B.02.02 d.1 .05	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 1.45*(6.10+1.20+10*0.15)	m ²		
				m ²	12.76	
					RAZEM	12.76
22	B.02.02 d.1 .06	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek gres układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
			7.0+5.60+1.30+2.75	m	16.65	
					RAZEM	16.65
23	B.02.02 d.1 .06	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
			16.65	m	16.65	
					RAZEM	16.65
24	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających na stykach murów z ościeżnicami i cokolikami podłogowymi	m		
			173.34	m	173.34	
					RAZEM	173.34
25	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów cokołowych /analogia/	m		
			173.34	m	173.34	
					RAZEM	173.34
26	B.02.02 d.1 .03	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych silikonem /analogia/	m		
			173.34	m	173.34	
					RAZEM	173.34
27	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0411-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi	szt.		
			12	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
28	B.02.02 d.1 .03	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			15	m	15.00	
					RAZEM	15.00
29	B.02.03 d.1 .00	KNNR 7 0208-03	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg konstrukcje pod osłony grzejnikowe	t		
			0.05	t	0.05	
					RAZEM	0.05
30	B.02.03 d.1 .00	KNNR 2 1108-02	Osłony grzejnikowe z listew drewnianych grub. 3 cm i szer. 10 cm	m ²		
			15.95	m ²	15.95	
					RAZEM	15.95
31	B.02.03 d.1 .00	KNNR 2 1108-05	Osłony grzejnikowe - lakierowanie dwukrotne	m ²		
			15.95	m ²	15.95	
					RAZEM	15.95
32	B.01.04 d.1 .00	kalk. własna	Przestawianie mebli	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
33	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			355.41*0.04+15.95*0.05+23.43*0.04	m ³	15.95	
					RAZEM	15.95
34	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 15.95	m ³ m ³	 15.95	
					RAZEM	15.95
2			Wymiana schodów			
35	B.01.01 d.2 .00	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betono- wym 22	stop. stop.	 22.00	
					RAZEM	22.00
36	B.01.01 d.2 .00	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - podest 2.90*1.10	m ² m ²	 3.19	
					RAZEM	3.19
37	B.01.01 d.2 .00	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścia- nach lub podłogach 2.90*(5.00+22*0.14)	m ² m ²	 23.43	
					RAZEM	23.43
38	B.02.01 d.2 .03	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 23.43	m ² m ²	 23.43	
					RAZEM	23.43
39	B.02.01 d.2 .01	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 23.43	m ² m ²	 23.43	
					RAZEM	23.43
40	B.02.01 d.2 .01	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości łącznie do 10 mm Krotność = 8 23.43	m ² m ²	 23.43	
					RAZEM	23.43
41	B.02.04 d.2 .00	KNR 4-01 0321-07	Obsadzenie stopni schodowych drewnianych na płycie - z regulacją wysokości stopnia (bez kosztu prefabrykatu) /analogia/ 22	szt. szt.	 22.00	
					RAZEM	22.00
42	B.02.04 d.2 .00	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 22	szt. szt.	 22.00	
					RAZEM	22.00
43	B.02.04 d.2 .00	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 22	szt. szt.	 22.00	
					RAZEM	22.00
44	B.02.04 d.2 .00	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 4.20*2	m m	 8.40	
					RAZEM	8.40
45	B.02.02 d.2 .01	KNR 4-01 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowa- nych na klej /analogia/ 3.19	m ² m ²	 3.19	
					RAZEM	3.19
46	B.02.02 d.2 .03	KNNR 2 1205-07	Cokół szer. 10 cm dębowy lub jesionowy /analogia/ 13.30	m m	 13.30	
					RAZEM	13.30
47	B.02.02 d.2 .03	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane 13.30	m m	 13.30	
					RAZEM	13.30
48	B.02.02 d.2 .01	KNR 4-01 SEK 0816-08	Olejowanie podłóg 23.43	m ² m ²	 23.43	
					RAZEM	23.43

[illegible]

A: 100

Rys. 2

