

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiar robót: branża ogólnobudowlana
2. Rysunki techniczne (szt. 2)

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Nr 250, Warszawa ul. Kinowa 10a
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2009

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Władysław Jarmontowicz
-2473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Podłogi			
1	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0426-02	Demontaż osłon grzejnikowych /analogia/ $((3.30+4.00)*3+6.10)*0.85+(0.90+1.20)*0.90$	m ² m ²	 25.69	
					RAZEM	25.69
2	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów /analogia/ $(10.50*5.75)*4$	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
3	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów z płyt pilśniowych /analogia/ 241.50	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
4	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów $5.75*10.50/0.60*4$	m m	 402.50	
					RAZEM	402.50
5	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypek stropów drewnianych 241.50	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
6	B.01.02 d.1 .01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie materiałów rozbiórkowych /analogia/ $241.50*0.07$	m ³ m ³	 16.91	
					RAZEM	16.91
7	B.02.01 d.1 .01	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome 241.50	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
8	B.02.01 d.1 .02	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho grub. 50 mm 241.50	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
9	B.02.02 d.1 .01	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z o gr.25mm łącznie z legarami (90%) $241.50*0.90$	m ² m ²	 217.35	
					RAZEM	217.35
10	B.02.02 d.1 .01	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z o grubości 25 mm na legarach - bez materiału (10%) $241.50*0.1$	m ² m ²	 24.15	
					RAZEM	24.15
11	B.02.01 d.1 .03	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych lub folii polipropylenowej /analogia/ 241.50	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
12	B.02.01 d.1 .03	KNR 2-02 0610-03	Izolacje - dodatek za paski szer.5cm na ścianach $(10.50+5.75)*2*4$	m m	 130.00	
					RAZEM	130.00
13	B.02.02 d.1 .02	KNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek na gwoździe kl. I o wym. min. 40 x 7 cm grub. 22 mm 241.50	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
14	B.02.02 d.1 .02	KNR 4-01 0815-07	Cokoły 2x10 cm z drewna liściastego 130.00	m m	 130.00	
					RAZEM	130.00
15	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0816-08	Olejowanie podłóg drewnianych 241.50	m ² m ²	 241.50	
					RAZEM	241.50
16	B.02.02 d.1 .02	Analiza własna	Wykonanie wentylacji parkietu 4*3	kpl kpl	 12.00	
					RAZEM	12.00
17	B.02.03 d.1 .00	KNR 7 0208-03	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg konstrukcje pod osłony grzejnikowe $9*0.01$	t t	 0.09	
					RAZEM	0.09

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	B.02.03 d.1 .00	KNNR 2 1108-02	Oslony grzejnikowe z listew drewnianych grub. 3 cm i szer. 10 cm	m ²		
			25.69	m ²	25.69	
					RAZEM	25.69
19	B.02.03 d.1 .00	KNNR 2 1108-05	Oslony grzejnikowe - lakierowanie dwukrotne	m ²		
			25.69	m ²	25.69	
					RAZEM	25.69
20	B.04.01 d.1 .01	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie pasów tynku pod cokoły z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 15 cm /analogia/	m		
			130.00	m	130.00	
					RAZEM	130.00
21	B.05.03 d.1 .00	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych styku cokołów ze ścianami - silikonem /analogia/	m		
			130.00	m	130.00	
					RAZEM	130.00
22	B.05.01 d.1 .00	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów przy cokołach /analogia/	m		
			130.00	m	130.00	
					RAZEM	130.00
23	B.05.01 d.1 .00	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
			50.00	m ²	50.00	
					RAZEM	50.00
24	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km	m ³		
			16.91	m ³	16.91	
					RAZEM	16.91
25	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 24	m ³		
			16.91	m ³	16.91	
					RAZEM	16.91
2			Wymiana drzwi - CPV 45 421100-5			
26	B.01.04 d.2 .00	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
			1.51*2.06*4	m ²	12.44	
					RAZEM	12.44
27	B.03.01 d.2 .00	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane do drzwi dwuskrzydłowych /analogia	m ²		
			12.44	m ²	12.44	
					RAZEM	12.44
28	B.03.01 d.2 .00	KNR-W 2-02 1022-06	Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe wewnętrzne szklone poliwęglanem dwukomorowym dwuskrzydłowe (90+60) x 206 cm fabrycznie wykończone wzmocnione na trzech zawiasach	m ²		
			12.44	m ²	12.44	
					RAZEM	12.44
29	B.04.01 d.2 .00	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.i zewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
			(1.51+2.06*2)*4	m	22.52	
					RAZEM	22.52
30	B.05.01 d.2 .00	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
			22.52*2*1.50	m ²	67.56	
					RAZEM	67.56
31	B.05.02 d.2 .00	KNR 2-02 0925-01	Oslona mebli i urządzeń - folia polietylenowa /analogia/	m ²		
			90.00	m ²	90.00	
					RAZEM	90.00
32	B.05.02 d.2 .00	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią /analiza/	m ²		
			120.00	m ²	120.00	
					RAZEM	120.00
33	B.01.02 d.2 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odl.do 1 km	m ³		
			12.44*0.10	m ³	1.24	
					RAZEM	1.24

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	B.01.02 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24 1.24	m ³ m ³	 1.24	
					RAZEM	1.24


Stolarzka Przedszkole Nr 250 ul. Kinowa 10a

drzwiowa.

1:25

wymiały sprządzic
w naturze

1. Drzwi 3,11 m²



4 szt

Szklenie poliwęglanowe
dwukomorowym

Nazwa rysunku Drzwi dwuskrzydłowe			Skala 1:25
Inwestor	Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa		Podpis
Obiekt	Przedszkole Nr 250 ul. Kinowa 10 a w Warszawie	Branża BUDOWLANA	Nr rysunku 2