

## **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

1. Przedmiary robót:
  - Korytarz II p. (zał. 6a)
  - Sale II p. (zał. 6b)
2. Rysunki techniczne (szt. 1)

# PRZEDMIAR

Załącznik Nr 6a SIWZ  
Nr sprawy UD-VI-ZP/42D/09

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg l.p. - korytarz  
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 19 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9  
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.03.2009

Data zatwierdzenia

GLÓWNY SPECJALISTA

Władysław Jarmontowicz  
-2478-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45432100-5	Podłogi korytarz			
1	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
			275.50	m <sup>2</sup>	275.50	
					RAZEM	275.50
2	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z II piętra materiałów rozbiórkowych /analogia/	m <sup>3</sup>		
			275.50*0.04	m <sup>3</sup>	11.02	
					RAZEM	11.02
3	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0426-03	Demontaż i montaż osłon grzejnikowych /analogia/	m <sup>2</sup>		
			0.80*(4.00*2+5.00+2.50+2.00)	m <sup>2</sup>	14.00	
					RAZEM	14.00
4	B.01.03 d.1 .00	KNR 4-01 0928-01	Rozebranie w korytarzu ścianki PCV z drzwiami /analogia/	szt.		
			4.00*3.45*2	szt.	27.60	
					RAZEM	27.60
5	B.01.03 d.1 .00	KNR 7 0703-03	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m <sup>2</sup> - montaż ścianek, materiał z demontażu	m <sup>2</sup>		
			27.60	m <sup>2</sup>	27.60	
					RAZEM	27.60
6	B.01.01 d.1 .01	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na podłogach /analogia/ - mnożnik 0.5	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	275.50	
			275.50		RAZEM	275.50
7	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	miejsc		
			21	miejsc	21.00	
					RAZEM	21.00
8	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			8.87+4.00*4	m	24.87	
					RAZEM	24.87
9	B.02.02 d.1 .03	KNR K-04 0101-05	Gruntowanie powierzchni preparatami typu Uni Grunt/analogia/	m <sup>2</sup>		
			275.50	m <sup>2</sup>	275.50	
					RAZEM	275.50
10	B.02.01 d.1 .01	KNR 2 1003-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm na gotowym suchym podłożu /analogia/	m <sup>2</sup>		
			275.50	m <sup>2</sup>	275.50	
					RAZEM	275.50
11	B.02.01 d.1 .01	KNR 2 1003-02	J.w. dodatek za każdy 1,0 mm grubości zaprawy do 15 mm w całości - krotność 10	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 10	m <sup>2</sup>	275.50	
			275.50		RAZEM	275.50
12	B.02.02 d.1 .01	KNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek dębowych na klej o wym. 7,0x30 cm gat. I grub. 22 mm /analogia/	m <sup>2</sup>		
			275.50	m <sup>2</sup>	275.50	
					RAZEM	275.50
13	B.02.02 d.1 .03	KNR 2 1205-07	Cokół szer. 12 cm dębowy lub jesionowy /analogia/	m		
			131.00	m	131.00	
					RAZEM	131.00
14	B.02.02 d.1 .01	KNR 2 1206-06	Listwy przyścienne drewniane	m		
			131.00	m	131.00	
					RAZEM	131.00
15	B.02.02 d.1 .01	KNR 4-01 0816-08 Sek.	Olejowanie podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
			275.00	m <sup>2</sup>	275.00	
					RAZEM	275.00
16	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
			131.00	m	131.00	
					RAZEM	131.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów cokołowych /analogia/ 131.00	m m	 131.00	
					RAZEM	131.00
18	B.02.02 d.1 .03	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych silikonem /analogia/ 131.00	m m	 131.00	
					RAZEM	131.00
19	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0411-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi 23.0	szt. szt.	 23.00	
					RAZEM	23.00
20	B.02.02 d.1 .03	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 23.00	m m	 23.00	
					RAZEM	23.00
21	B.01.04 d.1 .00	kalk. włas- na	Przestawianie mebli 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
22	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 11.02	m³ m³	 11.02	
					RAZEM	11.02
23	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 11.02	m³ m³	 11.02	
					RAZEM	11.02

# PRZEDMIAR jedn.

Załącznik Nr 6b SIWZ  
Nr sprawy UD-VI-ZP/42D/09

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg l.p. - sale jedn  
ADRES INWESTYCJI : Gimnazjum Nr 19 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9  
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.03.2009

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Władysław Jarmontowicz  
-2473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45432100-5	Podłogi sale			
1	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
			1.000	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z II piętra materiałów rozbiórkowych /analogia/	m <sup>3</sup>		
			0.040	m <sup>3</sup>	0.040	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
3	B.01.01 d.1 .01	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na podłogach /analogia/ - mnożnik 0.6 Krotność = 0.6	m <sup>2</sup>		
			1.000	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	miejsce		
			0.102	miejsce	0.102	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.102</b>
5	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			0.269	m	0.269	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.269</b>
6	B.02.02 d.1 .03	KNR K-04 0101-05	Gruntowanie powierzchni preparatami typu Uni Grunt/analogia/	m <sup>2</sup>		
			1.000	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	B.02.01 d.1 .01	KNNR 2 1003-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm na gotowym suchym podłożu /analogia/	m <sup>2</sup>		
			1.000	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	B.02.01 d.1 .01	KNNR 2 1003-02	J.w. dodatek za każdy 1,0 mm grubości zaprawy do 15 mm w całości - krotność 10 Krotność = 10	m <sup>2</sup>		
			1.000	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	B.02.02 d.1 .01	KNNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek dębowych na klej o wym. 7,0x30 cm gat. I grub. 22 mm /analogia/	m <sup>2</sup>		
			1.000	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	B.02.02 d.1 .03	KNNR 2 1205-07	Cokół szer. 12 cm dębowy lub jesionowy /analogia/	m		
			0.556	m	0.556	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.556</b>
11	B.02.02 d.1 .01	KNNR 2 1206-06	Listwy przyścienne drewniane	m		
			0.556	m	0.556	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.556</b>
12	B.02.02 d.1 .01	KNR 4-01 0816-08 Sek.	Olejowanie podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
			1.000	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
			0.556	m	0.556	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.556</b>
14	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów cokołowych /analogia/	m		
			0.556	m	0.556	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.556</b>
15	B.02.02 d.1 .03	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych silikonem /analogia/	m		
			0.556	m	0.556	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.556</b>
16	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0411-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi	szt.		
			0.019	szt.	0.019	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>0.019</b>
17	B.01.04		Przestawianie mebli	kpl		
d.1	.00	kalk. własna		kpl	0.019	
			0.019			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.019</b>
18	B.01.02	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-	m <sup>3</sup>		
d.1	.00	0108-11	mi na odleglosc do 1 km	m <sup>3</sup>	0.040	
			0.040			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
19	B.01.02	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-	m <sup>3</sup>		
d.1	.00	0108-12	mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km	m <sup>3</sup>	0.004	
			Krotnosc = 24			
			0.004			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.004</b>