

W odpowiedzi na zapytania Oferenta wyjaśniamy iż rozpatrywany węzeł poddawany będzie remontowi częściowemu. Zakres remontu wynika z wymogu SPEC dostosowania węzła do zmniejszonych obciążeń cieplnych które wynikają z trwałego odłączenia od zasilania przyległego budynku bursy szkolnej. Dotychczas budynek bursy zasilany był z węzła szkoły a obecnie buduje swój niezależny węzeł. Z tego tytułu remont węzła został ograniczony do niezbędnego zakresu. Węzeł nie jest w konserwacji ZEC.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniamy:

1. W metrażu rur liczony jest montaż zwęzek stalowych rurowych, kolan krótkich z rur stalowych oraz łuków gładkich z rur stalowych. Dla małych średnic pozycje przewidują użycie giętarki. Nie przewidujemy użycia b. drogich kolan segmentowych.
2. Przyjęto wykop pod kolektory i rurociągi zgodnie z zakresem prac. Lokalizacja prac wewnątrz budynku.
3. W pomieszczeniu jest istniejący zlew
4. Nie ma potrzeby wpuszczania rury w posadzkę. Malowanie rur ujęto w pozycji 127 i 128
5. Ujęto w pozycji 127 i 128 obejmującej próby i uruchamianie węzła
6. Ujęta ilość obejm uziemiających wystarczy do wykonania prac
7. Ceny materiałowe przewidzianych przewodów elektrycznych różnią się w zakresie 15%. Do kosztorysu należy przyjąć średnią cenę przewodu w ilości 172 mb
8. i 9. Zakres prac remontowych węzła nie obejmuje wykonania tych robót
10. i 11. W pozycji 52 i 53 ujęto wstawienie odgałęzień co zapewnia połączenie wymienników z istniejącą instalacją co. Wymianie podlegają kolektory na wymiennikach. Kolektory instalacji c. o. pozostają.