

Po zapoznaniu się z P.T. i otrzymanym przedmiarem, oraz prawidłowym wykonaniem prac związanych z modernizacją węzła zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami SPEC. stwierdzamy brak następujących pozycji kosztorysowych. Prosimy o podanie podstawy wyceny i dokładnych obmiarów.

1. brak montażu kolan hamburskich: i zwęzek w następujących ilościach:

a - kolana

Dn. 80 mm. szt. 15

Dn. 65 mm. szt. 14

Dn. 40 mm. szt. 12

b - zwęzek stalowych spawanych

Dn. 80 x 50 mm. szt. 2

Dn. 80 x 32 mm. szt. 2

Dn. 65 x 40 mm. szt. 2

Dn. 32 x 15 mm. szt. 2

Powyższą operację obejmuje KNNR 04-0517 kolumna od 01 do 04 – montaż, oraz spawanie z KNNR 04-0518 kolumna od 01 do 04 x 2 / dwa spawy na jedną kształtkę /. Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie opisu obejmującego zakresu wykonanych prac dla poszczególnych operacji technologii wykonania.

2. w pozycji katalogowej Nr. 130 źle przyjęto podstawę wyceny powinno być w.g. KNR 0401-0106-01 z tytułu wykonywania wykopów wewnątrz budynków, jak również brak wyniesienia ziemi z wykopu poza obręb budynek należy przyjąć z pozycji katalogowej KNR -0401-0106-05.

3. brak montażu zlewu w pomieszczeniu węzła wraz z zaworem czerpalnym – wymóg SPEC.

4. Rura odwadniająca powinna być wpuszczona w posadzkę brak rozkucia posadzki i wykonania wykopu oraz zasypania z zagęszczeniem i naprawą posadzki. Wymóg SPEC powyższa rura zbiorcza nie może wystawać ponad posadzkę. Czy ujęto malowanie antykorozyjne.

5. brak pozycji katalogowej na płukanie węzła po robotach spawalniczych wymóg SPEC / trzykrotnie /.

6. w pozycji kosztorysowej 178 mała ilość obejm uziemiających. Na węzeł dwufunkcyjny powinno być 15 szt. / makieta 4, zestawy pompowe 4, Reflex 1, kolektory instalacji c.o. 2, rurociągi do wymienników 4.

7. w pozycji kosztorysowej 194 prosimy o podanie dokładnych obmiarów przewodów ile jakich gdyż ma to wpływ na wartość oferty.

8. brak wykonania wentylacji pomieszczenia węzła cieplnego, wraz z kratkami wentylacyjnymi / nawiew i wywiew /, wymóg SPEC.

9. brak montażu drzwi stalowych wejściowych do pomieszczenia węzła, jak również siatkowanych krat w oknach – wymóg SPEC.

Pomimo tylu uwag liczymy na obustronnie owocną współpracę przy realizacji Waszych zadań remontowo-budowlanych.

Współmierne do szeregu.

10) Brak podjęta instalacji
centralnego istniejącej do nowych
kolektorów. / jedne stądnie gęste;
brak lasów; / są różne wady /.

11) Kolektor gęste wada długosć
brak możliwości budowania. niebądź
urządzeń; / ciemność