

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg i drzwi - drzwi
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 37 Warszawa, Al. St. Zjednoczonych 24
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2009

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Władysław Jarmontowicz
2473-

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45421100-5	Wymiana drzwi			
1 d.1	B.01.02 .00	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 0.85x2.00 o powierzchni do 2 m ² 2<llp>+9<lp>+9<p>	szt. szt.	 20.00	
					RAZEM	20.00
2 d.1	B.01.02 .00	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.40*2.00*8<llp>+1.40*2.00<lp>	m ² m ²	 25.20	
					RAZEM	25.20
3 d.1	B.01.02 .01	KNR 4-01 0339-04	Rozkucie otworów drzwiowych z 85 na 90 cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej /analogia/ 2.00*7<lp>+2.00*8<parter>	m m	 30.00	
					RAZEM	30.00
4 d.1	B.01.02 .01	KNR 4-01 0325-05	Zamurowanie otworów drzwiowych pionowych ze 140 na 100 cm w ścianach z cegieł /analogia/ 2.00*2*8<lp>+2.00*2*1<lp>	m m	 36.00	
					RAZEM	36.00
5 d.1	B.01.02 .01	KNR 4-01 0325-03	Zamurowanie otworów drzwiowych z 85 na 80 cm pionowych w ścianach z cegieł /analogia/ 2.00*2<llp>+2.00*2<lp>+2.00*1<parter>	m m	 10.00	
					RAZEM	10.00
6 d.1	B.03.01 .00	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne wzmocnione /analogia/ (0.80+2.00*2)*5+(0.90+2.00*2)*15+(1.00+2.00*2)*9	m m	 142.50	
					RAZEM	142.50
7 d.1	B.03.01 .00	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe drewniane płycinowe lakierowane na trzech zawiasach z zamkiem i klamką bezpieczną wyokrągloną o powierzchni ponad 1.0 m ² (0.80*5+0.90*15+1.00*9)*2.00	m ² m ²	 53.00	
					RAZEM	53.00
8 d.1	B.03.02 .00	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (0.80+2.00*2)*5+(0.80+2.00*2)*15+(1.00+2.00*2)*9+36.00	m m	 177.00	
					RAZEM	177.00
9 d.1	B.03.02 .00	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 177.00*2*0.25	m ² m ²	 88.50	
					RAZEM	88.50
10 d.1	B.01.03 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (0.85*2.00*20+1.40*2.00*9)*0.08+2.00*0.25*0.05*15	m ³ m ³	 5.11	
					RAZEM	5.11
11 d.1	B.01.03 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 5.11	m ³ m ³	 5.11	
					RAZEM	5.11