

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg II p - podłogi  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 255 Warszawa, ul Kamionkowska 36/44  
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe  
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz  
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.04.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45432100-5	Podłogi PCV			
1	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przyściennymi  <korytarz lp> 8.60*5.82*5+4.40*3.25+6.50*3.25+11.00*5.82+6.60*5.82+2.70*2.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  394.60	
					RAZEM	394.60
2	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach z usunięciem starego kleju	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  394.60	
					RAZEM	394.60
3	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsce  miejsce	  31.00	
					RAZEM	31.00
4	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m  m	  94.60	
			8.60*5+11.00+5.80*7		RAZEM	94.60
5	B.02, d.1 .01,02	KNR 2-02 0617-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW	m  m	  40.60	
			5.80*7		RAZEM	40.60
6	B.02.02 d.1 .03	KNR 0-41 0101-04	Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie ręczne preparatami typu UNI GRUNT /analogia/	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  394.60	
			394.60		RAZEM	394.60
7	B.02.01 d.1 .01	KNNR 2 1003-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm na gotowym suchym podłożu /analogia/	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  394.60	
			394.60		RAZEM	394.60
8	B.02.01 d.1 .01	KNNR 2 1003-02	J.w. dodatek za każdy 1,0 mm grubości zaprawy do 10 mm w całości	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  394.60	
			Krotność = 5 394.60		RAZEM	394.60
9	B.02.01 d.1 .04	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie pasów tynku pod cokoły szerokości do 15 cm /analogia/	m  m	  264.36	
			(8.60+5.82)*2*5+(4.40+3.25)*2+(6.50+3.25)*2+(11.00+3*5.82)*2+(8.40+5.82)*2		RAZEM	264.36
10	B.02.02 d.1 .03	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m  m	  10.00	
			10		RAZEM	10.00
11	B.02.02 d.1 .01	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej grub. 2,0 mm i grub. warstwy użytkowej powyżej 0,70 mm nie gorsze niż typu Smaragd - min. dwukolorowe	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  394.60	
			394.60		RAZEM	394.60
12	B.02.02 d.1 .01	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  394.60	
			394.60		RAZEM	394.60
13	B.02.02 d.1 .02	KNNR 2 1205-07	Cokoły 2,5x10 cm z drewna liściastego	m  m	  264.36	
			264.36		RAZEM	264.36
14	B.02.02 d.1 .00	KNR 4-01 0815-08	Montaż ćwierćwałka przy cokole	m  m	  264.36	
			264.36		RAZEM	264.36
15	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów przy cokołach /analogia/	m  m	  264.36	
			264.36		RAZEM	264.36
16	B.02.02 d.1 .03	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych silikonem /analogia/	m  m	  40.74	
			5.82*7			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>40.74</b>
17	B.01.04 d.1 .00	kalk. własna	Przestawianie mebli	kpl		
			9	kpl	9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
18	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 394.60*0.02	m³		
				m³	7.89	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.89</b>
19	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 7.89	m³		
				m³	7.89	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.89</b>