

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg
ADRES INWESTYCJI : Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 4 Warszawa, ul Mińska 1/3
INWESTOR : Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2009

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA

Władysław Jarmontowicz
-2473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45432100-5	Podłogi z klepki			
1	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			62.50	m ²	62.50	
					RAZEM	62.50
2	B.01.01 d.1 .00	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach ze skuciem starego kleju lub lepiku	m ²		
			62.50	m ²	62.50	
					RAZEM	62.50
3	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc		
			10	miejsc	10.00	
					RAZEM	10.00
4	B.02.01 d.1 .02	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			43	m	43.00	
					RAZEM	43.00
5	B.02.01 d.1 .03	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami typu UNI GRUNT- powierzchnie poziome	m ²		
			62.50	m ²	62.50	
					RAZEM	62.50
6	B.02.02 d.1 .01	KNNR 2 1205-04	Posadzki z deszczulek dębowych gr 22 mm kl. I na kleju	m ²		
			65.50	m ²	65.50	
					RAZEM	65.50
7	B.02.02 d.1 .01	KNR-W 4-01 0816-08 Sek	Olejowanie podłóg drewnianych	m ²		
			65.50	m ²	65.50	
					RAZEM	65.50
8	B.02.02 d.1 .03	KNNR 2 1205-07	Cokół szer. 10 cm z drewna liściastego - lakierowany /analogia/	m		
			5.80*7+11.10*4	m	85.00	
					RAZEM	85.00
9	B.02.02 d.1 .00	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
10	B.02.02 d.1 .00	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z płytek gres 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
11	B.02.02 d.1 .00	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
12	B.02.02 d.1 .00	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
13	B.05.01 d.1 .04	KNR 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów cokołowych /analogia/	m		
			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
14	B.02.02 d.1 .03	KNR 4-01 0411-08	Montaż elementów podłóg z desek - progi	szt.		
			7	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
15	B.02.02 d.1 .03	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			3	m	3.00	
					RAZEM	3.00
16	B.01.04 d.1 .00	kalk. własna	Rozebranie szaf i ponowny montaż po wykonaniu posadzek (KNR 4-01Sek. 0928-0100) Krotność = 2 2.40+2.80	m		
				m	5.20	
					RAZEM	5.20

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	B.01.04 d.1 .00	kalk. własna	Przestawianie mebli	kpl		
			5	kpl	5.00	
					RAZEM	5.00
18	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km	m ³		
			62.50*0.03	m ³	1.88	
					RAZEM	1.88
19	B.01.02 d.1 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi - za każdy następny 1 km x 24 km	m ³		
			Krotność = 24	m ³	1.88	
					RAZEM	1.88
2			Sala P.23 - Roboty ziemne i posadzkowe			
20	B.01.01 d.2 .01	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
			5.80*2.70	m ²	15.66	
					RAZEM	15.66
21	B.01.01 d.2 .01	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości do 15 cm	m ³		
			15.66	m ³	15.66	
					RAZEM	15.66
22	B.01.01 d.2 .01	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
			1	m ²	1.00	
					RAZEM	1.00
23	B.01.01 d.2 .01	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie warstwy izolacyjnej /analogia/	m ²		
			15.66	m ²	15.66	
					RAZEM	15.66
24	B.01.02 d.2 .00	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość 25 km	m ³		
			15.66*0.03+15.66*(0.08+0.15)	m ³	4.07	
					RAZEM	4.07
25	B.04.02 d.2 .00	KNNR-W 3 0202-01	Uzupełnienie ław fundamentowych o szer.do 40 cm z betonu monoli- tycznego z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy lub folii izola- cyjnej	m ³ bet.		
			5.70*0.8*0.30	m ³ bet.	1.37	
					RAZEM	1.37
26	B.02.02 d.2 .03	KNR 4-01 0901-08	Monaż opasek drzwiowych	m		
			2.10*1.00*2	m	4.20	
					RAZEM	4.20
27	B.04.03 d.2 .01	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wió- rowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²		
			(5.80+2.70)*1.50	m ²	12.75	
					RAZEM	12.75
28	B.04.06 d.2 .00	KNR 2-02 1101-07	Uzupełnienie ubytków gruntu z ubitych materiałów sypkich na podło- żu gruntowym	m ³		
			15.66*0.15	m ³	2.35	
					RAZEM	2.35
29	B.04.06 d.2 .00	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie Izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietyleno- wej szerokiej czarnej gr. 0,3 mm PE-LD	m ²		
			15.66	m ²	15.66	
					RAZEM	15.66
30	B.04.06 d.2 .00	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome	m ²		
			15.66	m ²	15.66	
					RAZEM	15.66
31	B.04.06 d.2 .00	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z dodatkiem środka stabi- lizacji przeciwwilgociowej	m ³		
			15.66*0.06	m ³	0.94	
					RAZEM	0.94
32	B.04.06 d.2 .00	KNR-W 2- 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
			15.66	m ²	15.66	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	15.66
33	B.04.06 d.2 .00	KNNR 2 1201-01	Ułożenie warstwy dociskowej z betonu B-20 gr.8 cm z dodatkiem włókien przeciwskurczowych typu "fibermesh" 15.66*0.06	m ³ m ³	 0.94	
					RAZEM	0.94
34	B.04.06 d.2 .00	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 15.66	m ² m ²	 15.66	
					RAZEM	15.66
3		45421100-5	Wymiana okien piwnicznych.			
35	B.01.03 d.3 .00	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 1 m ² 0.8*0.5*5	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
36	B.04.05 d.3 .00	KNNR 7 0701-02	Okna R-U z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m ² 2.00	m ² m ²	 2.00	
					RAZEM	2.00
37	B.01.03 d.3 .00	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek z podokienników - parapety zewnętrzne 0.80*0.30*5	m ² m ²	 1.20	
					RAZEM	1.20
38	B.04.07 d.3 .00	KNR 4-01 0507-04	Wyłożenie parapetów zewnętrznych płytkami ceramicznymi / analogia/ 0.80*5	m m	 4.00	
					RAZEM	4.00
39	B.04.03 d.3 .01	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm ((0.80+2*0.50)+3.0)*5	m m	 24.00	
					RAZEM	24.00
40	B.04.03 d.3 .01	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów - ościeży szer. 20 cm 0.20*2.80*5	m ² m ²	 2.80	
					RAZEM	2.80
41	B.05.01 d.3 .03	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 24.0*0.25+2.80	m ² m ²	 8.80	
					RAZEM	8.80
42	B.05.03 d.3 .00	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.00*5	m ² m ²	 15.00	
					RAZEM	15.00
43	B.01.03 d.3 .00	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - studzienek doświetlających (1.0*0.80+(1.0+0.80*2)*0.80)*0.15*5	m ³ m ³	 2.16	
					RAZEM	2.16
44	B.04.07 d.3 .00	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1.20*1.00*0.15*5	m ³ m ³	 0.90	
					RAZEM	0.90
45	B.04.07 d.3 .00	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe B20 W4 1.20*1.00*0.15*5	m ³ m ³	 0.90	
					RAZEM	0.90
46	B.04.07 d.3 .00	KNR-W 2- 02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1.00*(1.00+0.80*2)*0.14*5	m ³ m ³	 1.82	
					RAZEM	1.82
47	B.04.03 d.3 .02	KNR 4-01 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat naświetli piwnic 1.20*1.00*5	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
48	B.01.02 d.3 .00	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 2*0.10+0.1+2.16	m ³ m ³	 2.46	
					RAZEM	2.46

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.3	B.01.02 .00	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- mi - za każdy następny 1 km x 24 km Krotność = 24 2.46	m ³ m ³	 2.46	
					RAZEM	2.46