

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA TERENU OGRÓDKA PRZEDSZKOLNEGO I PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU
NR 230 - BUD

ADRES INWESTYCJI : 04-349 Warszawa, Szaserów 118a

INWESTOR : PRZEDSZKOLE NR 230

ADRES INWESTORA : 04-349 Warszawa, Szaserów 118a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Grodzki/ Władysław Jarmontowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Architekt krajobrazu mgr inż. Mariusz Skrzypczak

DATA OPRACOWANIA : 25.03.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2010

Data zatwierdzenia

GŁÓWNY SPECJALISTA


Władysław Jarmontowicz
-2473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45111200-0	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
1	SST. p. d.1 1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Rozebranie nawierzchni betonowej i asfaltowej przy piaskownicach - ETAP I	m ²		
			50	m ²	50.00	
					RAZEM	50.00
2	SST. p. d.1 1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych - ETAP I	m		
			380	m	380.00	
					RAZEM	380.00
3	SST. p. d.1 1	analiza indywidualna	Rozebranie piaskownic o wymiarach 7,00x4,00m - ETAP I (P1 i P2)	szt		
			0	szt	0.00	
					RAZEM	0.00
4	SST. p. d.1 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. 25 km - ETAP I	m ³		
			poz.1*0.15+poz.2*0.30*0.15	m ³	24.60	
					RAZEM	24.60
5	SST. p. d.1 1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji - ETAP I	m ³		
			poz.4	m ³	24.60	
					RAZEM	24.60
6	SST. p. d.1 1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Rozebranie nawierzchni betonowej - ETAP II	m ²		
			20	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
7	SST. p. d.1 1	analiza indywidualna	Rozebranie piaskownic o wymiarach 7,00x4,00m - ETAP II (P3)	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
8	d.1	KNR 4 1429-02 analogia	Regulacja studni z włazem żeliwnym	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
9	SST. p. d.1 1	KNR 2-25 0205-02 + KNR 2-25 0205-01	Garaż blaszany - demontaż, przeniesienie w inne miejsce, ponowny montaż - ETAP II	m ²		
			6.00*6.00	m ²	36.00	
					RAZEM	36.00
10	SST. p. d.1 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. 25 km - ETAP II	m ³		
			poz.6*0.15+poz.7*5.00	m ³	8.00	
					RAZEM	8.00
11	SST. p. d.1 1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji - ETAP II	m ³		
			poz.10	m ³	8.00	
					RAZEM	8.00
12	SST. p. d.1 1	KNR 2-01 0206-04 + KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 20 km - korytowanie	m ³		
			pod nawierzchnię z kostki betonowej 240.00*0.20	m ³	48.00	
					RAZEM	48.00
2		45233223-8	ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	SST. p. d.2 2	KNR 2-31 0407-04 0407-07	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 200.00	m m	 200.00	
					RAZEM	200.00
14	SST. p. d.2 2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 14 cm podbudowa pod kostkę betonową 240.00	m ² m ²	 240.00	
					RAZEM	240.00
15	SST. p. d.2 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.14	m ² m ²	 240.00	
					RAZEM	240.00
3		45112723-9	URZADZENIA ZABAWOWE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
16	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Zestaw zabawowy - domek pracy 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
17	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Piaskownice - montaż obrzeży z recyklingowanego tworzywa dług. 0,60 m (26 szt/piaskownicę) 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
18	SST. p. d.3 3	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem istniejących 2-ch piaskownic 4,00*2	m ³ m ³	 8.00	
					RAZEM	8.00
19	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Wóz strażacki 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
20	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Bujak autobus szkolny 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
21	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Domek zabaw z piaskiem 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
22	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Zestaw zabawowy muzyczny 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
23	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Tuneł podwójny z panelami górskimi 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
24	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Mini bramka piłkarska 0	szt szt	 0.00	
					RAZEM	0.00
25	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Zestaw trzech koszy do koszykówki 0	kpl kpl	 0.00	
					RAZEM	0.00
26	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Zielnik	kpl		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			0	kpl	0.00	
					RAZEM	0.00
27	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Ławka parkowa	szt		
			3	szt	3.00	
					RAZEM	3.00
28	SST. p. d.3 3	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
			2	szt	2.00	
					RAZEM	2.00
29	SST. p. d.3 3 / 18.05.00 /	analiza indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna placów zabaw z płyt typu GRANTECH o grubości 4,3cm na podbudowie z krawężnikami gumowymi	m ²		
			100	m ²	100.00	
					RAZEM	100.00