
PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

- : NAPRAWA PODŁÓG - ZAPLECZE KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 312
 - : UL. UMIŃSKIEGO 12 WARSZAWA
 - : URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
 - : WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
 - : BUDOWLANA

 - : MARIUSZ CZYŻ
 - : 29.03.2010
-

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Data opracowania 29.06.2009
29.03.2010

Data zatwierdzenia

Mariusz Czyż
-2741-

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont posadzek			
1	KNR 4-01 d.1 0209-03	B.01.01 .00	Wykucie otworów o powierzchni 0.10 m2 w posadzkach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 3.8	m ²		
				m ²	3.800	
					RAZEM	3.800
2	KNR 2-01 d.1 0312-10	B.01.03 .00	Wykopanie dołów dla stóp fundamentowych o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 40	dół.		
				dół.	40.000	
					RAZEM	40.000
3	KNR 2-01 d.1 0504-01	B.01.03 .00	Zagęszczenie gruntu pod stopy przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.I-III 5.5	m ³		
				m ³	5.500	
					RAZEM	5.500
4	KNR-W 4-d.1 01 0804-08	B.01.02 .00.	Zerwanie cokołka cementowego 172.4	m		
				m	172.400	
					RAZEM	172.400
5	KNR 4-01 d.1 0336-01	B.01.02 .00	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia kątowników wzmacniających ściany 64.5	m		
				m	64.500	
					RAZEM	64.500
6	KNR 4-01 d.1 0313-04 analogia	B.02.01 .00	Osadzenie kątowników 75x50x8 mm wzmacniających w ścianach z cegieł 64.5	m		
				m	64.500	
					RAZEM	64.500
7	KNR 4-01 d.1 0203-01	B.02.01 .00	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego(40 szt.) 3.1	m ³		
				m ³	3.100	
					RAZEM	3.100
8	KNR 4-01 d.1 0702-01	B.01.02 .00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 235	m		
				m	235.000	
					RAZEM	235.000
9	KNR 4-01 d.1 0707-05	B.03.01 .00	Oczyszczenie rys i pęknięć ścian i wypełnienie ich akrylem 235	m		
				m	235.000	
					RAZEM	235.000
10	KNR 4-01 d.1 0705-01	B.03.01 .00	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł 235	m		
				m	235.000	
					RAZEM	235.000
11	KNR 7 d.1 0503-08	B.03.03 .00.	Wymiana drzwi stalowych na aluminiowe z aluminium ciepłego 1.50x2.50 3.75	m ²		
				m ²	3.750	
					RAZEM	3.750
12	KNR 2-02 d.1 2004-05	B.03.02 .00.	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.przeciwwilgociowymi na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 83.88	m ²		
				m ²	83.880	
					RAZEM	83.880
13	NNRNBK d.1 202 2809-05 analogia	B.03.03 .00.	listwa wykańczająca narożnikowa aluminiowa prz obudowach kanałów 52	m		
				m	52.000	
					RAZEM	52.000
14	KNR-W 4-d.1 02 0205-13	B.02.00 .00.	Uszczelnienia odpływu krąy ściekowej od kotła rury kanalizacyjnej o śr. 100 mm z rozkuciem i naprawą podłoża 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.1 1118-01	B.02.02 .01.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 174.35	m ²		
				m ²	174.350	
					RAZEM	174.350
16	KNR 2-02 d.1 1118-09	B.02.02 .01.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gres; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną w dwu kolorach 174.35	m ²		
				m ²	174.350	
					RAZEM	174.350
17	KNR 2-02 d.1 1122-01	B.02.02 .02.	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 172.4	m		
				m	172.400	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1120-06	B.02.02 .02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 172.4	m m	RAZEM 172.400	172.400
19	KNNR 7 d.1 0507-04	B.02.00 .00	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 18	m m	RAZEM 18.000	172.400
20	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	B.04.03 .00.	Zabezpieczenie podłóg i sprzętów w kuchni folią 121	m ² m ²	RAZEM 121.000	18.000
21	KNNR 3 d.1 0605-04	B.04.01 .00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 777.22	m ² m ²	RAZEM 777.220	121.000
22	KNNR 3 d.1 0605-06	B.04.02 .00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 287.55	m ² m ²	RAZEM 287.550	777.220
23	KNR 4-01 d.1 0108-09	B.01.04 .00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.4	m ³ m ³	RAZEM 5.400	287.550
24	KNR 4-01 d.1 0108-10	B.01.04 .00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 24 km Krotność = 24 5.4	m ³ m ³	RAZEM 5.400	5.400
					RAZEM	5.400