

PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA PODŁÓG KORYTARZA ISAL IIP. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72
: UL. PACA 44 WARSZAWA
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ
: 14.04.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2009

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR
Mariusz Czyż
-2741-

Data opracowania
14.04.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	B.01.01.00.	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 203.8	m ² m ²	 203.800	
					RAZEM	203.800
2	B.01.01.00.	KNR 4-01 0816-07	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki 203.8	m ² m ²	 203.800	
					RAZEM	203.800
3	B.01.01.01.	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - usunięcie warstw kleju 203.8	m ² m ²	 203.800	
					RAZEM	203.800
4	B.02.01.00.	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 26	miejsc miejsc	 26.000	
					RAZEM	26.000
5	B.02.01.02.	KNR 4-01 0804-05	Naprawa rys i pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 34	m m	 34.000	
					RAZEM	34.000
6	B.02.01.03.	KNR K - 04 analogia	Gruntowanie powierzchni posadzek - powierzchnie poziome 203.8	m ² m ²	 203.800	
					RAZEM	203.800
7	B.02.01.01.	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 203.8	m ² m ²	 203.800	
					RAZEM	203.800
8	B.02.01.01.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm Krotność = 5 203.8	m ² m ²	 203.800	
					RAZEM	203.800
9	B.02.02.03.	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej 203.8	m ² m ²	 203.800	
					RAZEM	203.800
10		KNNR 2 1205-07	Cokół dębowy szer. 12 cm 99.6	m m	 99.600	
					RAZEM	99.600
11	B.02.02.03.	KNNR 2 1206-06	Cwierćwałek do posadzek przyścienny debowy 99.6	m m	 99.600	
					RAZEM	99.600
12	B.02.02.01.	NNRNKB 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - dwukrotne olejowanie posadzek 218.8	m ² m ²	 218.800	
					RAZEM	218.800
13	B.02.02.03.	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 99.6	m m	 99.600	
					RAZEM	99.600
14	B.02.02.03.	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 99.6	m m	 99.600	
					RAZEM	99.600
15		KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków cokołów ze ścianami masą akrylową 99.6	m m	 99.600	
					RAZEM	99.600
16	B.02.02.03.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 18	m m	 18.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	18.000
17	B.01.02 .00.	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.5	m ³ m ³	 10.500	
					RAZEM	10.500
18	B.01.02 .00.	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 24 km Krotność = 24 10.5	m ³ m ³	 10.500	
					RAZEM	10.500