
PRZEDMIAR ROBÓT jedn.

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ogrodu ul Szaserów 119 - P 48 naw. elastyczna - jedn
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Szaserów 119
INWESTOR : Przedszkole nr 48
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Szaserów 119
WYKONAWCA ROBÓT : Autorska Pracownia Architektury APAR - PROJEKTSp. z o.o. Tadeusz Szumielewicz i Partnerzy
ADRES WYKONAWCY : 00-216 WARSZAWA UL. Konwiktorska 9
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Broniarek/Wł. Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2010

Data zatwierdzenia


GŁÓWNY SPECJALISTA

Władysław Jarmontowicz
-2473-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ogrodu Szaserów 119 - P 48 - nawierzchnia elastyczna						
1			Nawierzchnia z płyt elastycznych			
1	B.18.05. d.1 00	kalk. własna	Nawierzchnia z płyt elastycznych grub. 4,3 cm - wysokość upadku 1, 1 m	m ²		
			0.629	m ²	0.629	
					RAZEM	0.629
2	B.18.05. d.1 00	kalk. własna	Nawierzchnia z płyt elastycznych grub. 10,0 cm - wysokość upadku 2,4 m	m ²		
			0.371	m ²	0.371	
					RAZEM	0.371