
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ogrodu ul. Szaserów 119 - P 48 naw. żwirowa
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Szaserów 119
INWESTOR : Przedszkole nr 48
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Szaserów 119
WYKONAWCA ROBÓT : Autorska Pracownia Architektury APAR - PROJEKTS p. z o.o. Tadeusz Szumielewicz i Partnerzy
ADRES WYKONAWCY : 00-216 WARSZAWA UL. Konwiktorska 9
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Broniarek/Wł. Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2010

Data zatwierdzenia

GLÓWNY SPECJALISTA


Władysław Jarmontowicz
-24/3-

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ogrodu Szaserów P 48 - nawierzchnia żwirowa						
1			Nawierzchnia żwirowa			
1	p.11.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników głębok. 20 cm	m ²		
d.1			458.5	m ²	458.50	
					RAZEM	458.50
2	p.11.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1			458.5	m ²	458.50	
					RAZEM	458.50
3	p.13.1.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Warstwa włókniny syntetycznej	m ²		
d.1			458.5	m ²	458.50	
					RAZEM	458.50
4	p.13.1.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1			458.5	m ²	458.50	
					RAZEM	458.50
5	p.13.1.2	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1			458.5	m ²	458.50	
					RAZEM	458.50
6	p.13.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1			10	m ³	10.00	
					RAZEM	10.00
7	p.13.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1			150	m	150.00	
					RAZEM	150.00