

1. Przedmiary robót:
 - Roboty remontowe I piętro – korytarze (zał. 6a)
 - Przedmiar jednostkowy – sale lekcyjne (zał. 6b)
 - Rysunek – rzut I piętra
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

- : WYMIANA PODŁOGI I PIĘTRA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 163
- : UL. OSIECKA 28/32 WARSZAWA
- : URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
- : WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
- : BUDOWLANA
- : MARIUSZ CZYŻ
- : 22.04.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Data opracowania
22.04.2010

Data zatwierdzenia

Mariusz Czyż
-2741-

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-03 analogia	B.01.0 3.00.	Demontaż a po remoncie montaż osłon grzejnikowych	m ²		
			14	m ²	14.000	
					RAZEM	14.000
2	KNR 4-01 0816-06	B.01.0 1.00.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
			187.58	m ²	187.580	
					RAZEM	187.580
3	KNR 4-01 0429-06 analogia	B.01.0 1.00.	Rozebranie podkładów z dwóch warstw z płyt pilśniowych miękkich impregnowanych grubości 18 mm Krotność = 2	m ²		
			187.58	m ²	187.580	
					RAZEM	187.580
4	KNR 4-01 0211-01	B.01.0 1.00	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - usunięcie warstwy klejów	m ²		
			187.58	m ²	187.580	
					RAZEM	187.580
5	NNRNKB 202 1134-01	B.02.0 1.02.	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującym "CE-RESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
			187.58	m ²	187.580	
					RAZEM	187.580
6	NNRNKB 202 1132-01	B.02.0 1.01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²		
			187.58	m ²	187.580	
					RAZEM	187.580
7	NNRNKB 202 1135-01	B.02.0 .01.	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych dębowych kl. I -II układane na klej	m ²		
			187.58	m ²	187.580	
					RAZEM	187.580
8	KNNR 2 1205-07	B.02.0 2.02.	Cokół dębowy wys. 12 cm	m		
			79.8	m	79.800	
					RAZEM	79.800
9	KNNR 2 1206-06	B.02.0 2.02.	Listwy do posadzek przyścienne drewniane	m		
			79.8	m	79.800	
					RAZEM	79.800
10	NNRNKB 202 1135-04	B.02.2 .01.	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - dwukrotne olejowanie posadzek	m ²		
			199.58	m ²	199.580	
					RAZEM	199.580
11	KNNR 7 0507-04	B.02.0 2.02.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			16	m	16.000	
					RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 0320-10 analogia	B.02.0 2.02.	Uszczelnienie cokołów ze ścianami masą akrylową	m		
			79.8	m	79.800	
					RAZEM	79.800
13	KNR 4-01 0711-05	B.03.0 2.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			36.5	m ²	36.500	
					RAZEM	36.500
14	KNNR 3 0702-05	B.03.0 1.00.	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych na płytowe pełne typu PORTA-AGAT z ościeżnicą metalową, trzy zawiasy, płyta wiórowa otworowa, klamka wyokrąglona typu EDEL - 7 szt 0,90x2,05	m ²		
			12.92	m ²	12.920	
					RAZEM	12.920
15	KNNR 3 0701-04	B.03.0 1.00.	Wykucie z muru i wstawienie nowego nświetla z PCW 0.9x1,70 m	m ²		
			1.53	m ²	1.530	
					RAZEM	1.530

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0322-02	B.03.0 2.00.	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			7	szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
17	NNRNKB 202 1134-01	B.04.0 4.00.	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie sufitów	m ²		
			267.69	m ²	267.690	
					RAZEM	267.690
18	KNR-W 2-02 0830-06	B.04.0 4.00.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
			267.69	m ²	267.690	
					RAZEM	267.690
19	NNRNKB 202 1134-02	B.04.0 4.00.	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian	m ²		
			167.77	m ²	167.770	
					RAZEM	167.770
20	KNR-W 2-02 0830-04	B.04.0 4.00.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
			167.77	m ²	167.770	
					RAZEM	167.770
21	NNRNKB 202 2809-05	B.04.0 4.00.	(z.VI) listwa narożna wzmacniająca aluminiowa wykańczająca	m		
			264	m	264.000	
					RAZEM	264.000
22	KNNR 3 0605-04	B.04.0 1.00.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
			435.46	m ²	435.460	
					RAZEM	435.460
23	KNNR 3 0605-06	B.04.0 2.00.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jedнокrotnym szpachlowaniem- lamperie	m ²		
			115.5	m ²	115.500	
					RAZEM	115.500
24	KNR 4-01 1212-19	B.04.0 3.00.	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			99.36	m ²	99.360	
					RAZEM	99.360
25	KNR 4-01 1212-28	B.04.0 3.00.	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			65.5	m	65.500	
					RAZEM	65.500
26	KNR 4-01 1212-04	B.04.0 0.00.	Jednokrotne malowanie farbą olejną konstrukcji osłon grzejnikowych prostych	m ²		
			14.4	m ²	14.400	
					RAZEM	14.400
27	KNR 4-01 0108-09	B.01.0 2.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			12	m ³	12.000	
					RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 0108-12	B.01.0 2.00.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi - za następne 24 km	m ³		
			Krotność = 24	m ³	12.000	
					RAZEM	12.000

PRZEDMIAR - JEDNOSTKOWY

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: CYKLINOWANIE OLEJOWANIE PODŁÓG, MALOWANIA ŚCIAN SP NR 163
: UL. OSIECKA 28/32 WARSZAWA
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ
: 22.04.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : ii KW. 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż
-2741-

Data opracowania
22.04.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45432100-5	Remont podłóg parkietowych			
1	KNR 4-01	Miejscowa wymiana posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych na klej(10% powierzchni)	m ²		
d.1	0814-03	0.1	m ²	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem ze szpachlowaniem szczelin	m ²		
d.1	0816-03	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - dwukrotne olejowanie posadzek	m ²		
d.1	202 1135-04	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45442100-8	Roboty malarskie			
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie sufitów	m ²		
d.2	202 1134-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-06	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian	m ²		
d.2	202 1134-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	NNRNKB	(z.VI) listwa narożna wzmacniająca aluminiowa	m		
d.2	202 2809-05	0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45442100-8	Roboty malarskie - lamperie			
10	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem- lamperie	m ²		
d.3	0605-06	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

SP 163 QIËCKA
I PIËTRO



