

ARANŻACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI
na potrzeby placówek; Gimnazjum nr 24 i Przedszkola specjalnego

obiekt: budynek Gimnazjum Nr 24

adres: ul. Kobielska 5
Warszawa

inwestor: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

autor opracowania: Inspektor Krzysztof Nalazek

Wydział Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga Południe

I N S P E K T O R

Krzysztof Nalazek
- 2097 -

zawartość opracowania:

1. opis aranżacji
2. rysunek aranżacji pomieszczeń – 1 : 50
3. przedmiar robót
4. kosztorys inwestorski (brutto)

Warszawa, dnia 08.04.2011 r.

OPIS

dla aranżacji pomieszczeń kuchni w budynku Gimnazjum Nr 24 przy ul. Kobielskiej 5

I. Opis stanu istniejącego


Kuchnia w chwili obecnej spełnia funkcję rozdzielni obiadów dostarczanych z zewnątrz. Wydawane jest około 50 obiadów. Obiady są porcjowane i wydawane indywidualnie przez okienko podawcze w ścianie pomiędzy kuchnią a jadalnią. Zwrot talerzy przez okienko odbiorcze ze zmywaniem w zmywarce zlokalizowanej jak na rysunku. W ciągu zmywania obecnie znajdują się 2 zmywarki, jednak jedna z nich nie jest używana z uwagi na znaczne wyeksploatowanie. Proponuje się ją usunąć a na jej miejsce zamontować stół podawczy.

II. Opis aranżacji

- układ żywieniowy dla Gimnazjum pozostawiono bez zmian (z wyjątkiem zmywarki jw.)
 - adaptowano nie użytkowaną część kuchni na rozdzielnię i przygotowalnię posiłków dla dzieci przedszkolnych.
 - Przedszkole korzystać będzie z pełnego (całodziennego) Cateringu
 - posiłki będą przywożone w pojemnikach termoizolacyjnych
 - dania płynne takie jak, zupy mleczne, I-danie obiadowe, kompoty itp. Będą przelewane do waz i dzbanków, rozwożone do sal dziecięcych wózkami z zamykanymi szafkami i tam porcjowane indywidualnie do talerzy.
 - dania II, mięso, ziemniaki, pierogi itp. Będą porcjowane na talerze w kuchni i na tacach w wózku do transportu termoizolacyjnego rozwożone do sal dziecięcych
 - II śniadania i podwieczorki, na które głównie składają się jogurty, kefiry, ciasta, owoce, będą porcjowane i przygotowywane w kuchni i rozwożone wózkiem do sal
 - w przypadkach zbyt dużego wychłodzenia posiłków, do dyspozycji personelu przewidziano, kuchenkę mikrofalową dla podgrzewu pojedynczych porcji.
- Dla większych ilości w kuchni pozostają czynne urządzenia gazowe oraz naczynia.
- zmywanie talerzy i sztućców będzie się odbywać w istniejącej zmywarce, która pozostanie wspólną dla obu placówek. Jest to możliwe z uwagi na ograniczony zakres żywieniowy Gimnazjum (tylko obiady) oraz różny czas wydawania posiłków.
- Czas posiłków w Gimnazjum zawiera się pomiędzy godzinami 12.00 a 13.00
- z uwagi na przejściowy charakter adaptacji nie przewiduje się osobnego pomieszczenia do mycia wózków, które z uwagi na system dystrybucji posiłków mogą być zmywane indywidualnie przy basenach i zlewozmywakach.
 - Dyrektorzy placówek winni uzgodnić wspólne wykorzystywanie urządzeń.
 - wszystkie meble i urządzenia, które nie będą wykorzystywane winny zostać zmagazynowane poza pomieszczeniami kuchni.

INSPEKTOR

Krzysztof Nalazek
08.04.2011
-2097-



Oznaczenia rysunkowe

- 3F – gniazdo wtykowe – siłowe 3-fazowe 400V
 1F – gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V
 1FP – gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V - do wykonania

Opis urządzeń i mebli dla części Przedszkolnej

1. stół ze zlewozmywakiem 2 – komorowym DM-P-3212 120x70x85 – istniejący – bateria do wymiany
 (wymienić syfon i zamontować młynek koloidalny LD50 ERATOR z pneumatycznym wyłącznikiem – 230V / 0,7 kW)
2. pojemnik na odpadki – DM-S-3415
3. stół z szafką drzwi suwane – DM-P-3118 – 190x70x85 – istniejący
4. kuchenka mikrofalowa – 32 l / talerz min. 28 cm
5. chłodziarko-zamrażarka – 60x60x180 – istniejąca
6. regał DM-P-3319 – 100x50x180 – istniejący
7. szafa DM-P-3303 110x50x180 – istniejąca
8. wózek do transportu tac termoizolacyjnych – DM-S-3432 119x66x167/W
9. stół do pracy – DM-P-3101 – 130x60x85 – istniejący
10. stół do pracy – DM-P-3101 – 130x60x85
11. wózek z szafką – DM-P-120x60x85 (3408)
12. stół z półką – DM-P-3103 – 70x60x85

Opis urządzeń dla części Gimnazjum

- B – basen 60x60x85 z baterią
 ZL – stół ze zlewem 1-komorowym 90x60x85 z baterią
 BM – bema 3-komorowy 120x60
 SP – szafka przelotowa 200x60x85
 ZLZ – stół ze zlewozmywakiem 2-komorowy 120x70x85
 Z – zmywarka na podstawie koszowej
 ZM – zamrażarka 135x60x85
 WCH – witryna chłodnicza z rozsuwanym blatem
 SCH – szafa chłodnicza 85x75x190

INSPEKTOR

08.04.2011.
 Krzysztof Nalazek
 - 2097 -