

**Pytanie 1;** „W pkt. 10 str 7 SIWZ zawarty został zapis „Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe zajęcia pasa drogowego ulicy Wiarusów, Beskidzkiej na czas prowadzenia robót. Proszę o informację czy Wykonawca poniesie koszty uzyskania decyzji oraz koszty zajęcia pasa drogowego oraz chodnika? Jeżeli tak proszę o wskazanie jakiej wysokości koszty poniesie Wykonawca?”

**Odp. 1:** Wykonawca nie ponosi kosztów uzyskania decyzji zajęcia pasa drogowego i nie ponosi kosztów zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowy ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej. Wykonawca ponosi koszty wykonania projektu i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, które należy uwzględnić w ofercie.

**Pytanie 2;** „Pkt 15 ppkt 5 lit. a) str. 10 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji Ekonomicznej i Finansowej, przedłożył wraz z ofertą opłaconą polisę ubezpieczenia OC potwierdzającą, że jest on ubezpieczony na cały czas trwania robót. Ze względu na fakt iż termin realizacji zadania upływa w dniu 09.12.2011 r., proszę o informację, czy jeżeli Wykonawca przedstawi polisę OC, opiewającą na kwotę 5.000.000,00 zł oraz końcową datą ubezpieczenia przypadającą na dzień 31.10.2011 r., Zamawiający uzna ten warunek za spełniony? Proszę o uwzględnienie faktu,

iz w przypadku wyboru naszej oferty, termin obowiązywania polisy OC zostanie wydłużony na okres realizacji zadania.”

**Odp. 2:** Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą opłaconą polisę ubezpieczenia OC, potwierdzającą, że jest on ubezpieczony w terminie składania oferty. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do przedłużenia terminu obowiązywania polisy OC na okres realizacji zadania.

**Pytanie 3;** „Czy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na etapie składania ofert lub przed podpisaniem umowy? Jeżeli tak to czy należy go sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej czy szczegółowej?”

**Odp. 3:** Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego, wykonanego metodą kalkulacji uproszczonej na etapie składania oferty.

**Pytanie 4;** „Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji należy zawrzeć roboty rozbiórkowe istniejących przyłączy i wpustów ulicznych? Czy Zamawiający zmieni przedmiar?”

**Odp. 4:** wycenę robot rozbiórkowych istniejących przyłączy i wpustów ulicznych należy wykonać na podstawie niżej podanego przedmiaru robot:

Lp.	Nr Spec. Techn	Podstawa	Opis	Jedn. obm	Ilość
1.	D-03.02.01	KNR 4 050411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez syfonu	kpl.	4
2.	D-03.02.01	KNR 4 050411-02	Demontaż przykanalików betonowych o śr. 160 mm z syfonem	mb	31,5

**Pytanie 5;** „W jaki sposób zostaną włączone przykanaliki do istniejących studni? Czy poprzez przepady (jak stanowi przedmiar), czy bezpośrednio w kienetę, co ilustrują załączone rysunki przekrojów podłużnych przykanalików?”

**Odp. 5:** Do istniejących studni projektowane przykanaliki zostaną włączone w kienetę – 3 szt. Do istniejących i projektowanych trojników, projektowane przykanaliki zostaną włączone z poderwaniem (nie na przepady) – 6 szt.