

## PRZEDMIAR

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: WYMIANA OGRODZENIA  
: UL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 27 03-947 WARSZAWA  
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274  
: BUDOWLANA  
  
: MARIUSZ CZYŻ  
: 12.03.2013

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
[V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.03.2013

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR  
*Mariusz Czyż*  
2741-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0818-05 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika ze słupkami stalowymi(wycięcie)	m		
		392	m	392.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.000</b>
2	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka cokołów betonowych ogrodzenia	m <sup>3</sup>		
		85.5	m <sup>3</sup>	85.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.500</b>
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		85.5	m <sup>3</sup>	85.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.500</b>
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za następne 29 km Krotność = 29	m <sup>3</sup>		
		85.5	m <sup>3</sup>	85.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.500</b>
5	KNR 2-02 1802-04 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia z przeseł na podmurówce z prefabrykatów betonowych wysokości 2 m zgodnie z rysunkami technicznymi: - stopy betonowe z betonu C16/20	m		
		380	m	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
6	KNR 2-02 1808-04 analogia	Dostawa i montaż bram dwuskrzydłowych z ram jak ogrodzenie szerokości: 1 szt. 3.0 m, 1 szt. 4 m. 1 szt. 5 m. z 2 uchwytami do zamykania i 2 ryglami.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>







