

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys Inwestorski					
1		wymiana nawierzchni jezdni oraz chodników ul. Zgierskiej			
1	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m³		
d.1	0812-03				
	SST-D-1-2-4				
		55.6	m³	55.600	
				RAZEM	55.600
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-04				
	SST-D-1-2-4				
		463	m	463.000	
				RAZEM	463.000
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m²		
d.1	0815-01				
		615	m²	615.000	
				RAZEM	615.000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02				
	SST-D-1-2-4				
		163	m	163.000	
				RAZEM	163.000
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m²		
d.1	0102-01				
		1830	m²	1830.000	
				RAZEM	1830.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³		
d.1	0108-09				
		251	m³	251.000	
				RAZEM	251.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m³		
d.1	0108-12				
	SST-D-1-2-4	Krotność = 20			
		251	m³	251.000	
				RAZEM	251.000
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06				
	SST-D-8-1				
		463	m	463.000	
				RAZEM	463.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³		
d.1	0402-04				
	SST-D-8-1				
		55.6	m³	55.600	
				RAZEM	55.600
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03				
	SST-D-8-1				
		431	m	431.000	
				RAZEM	431.000
11	KNR 2-31	Przełożenie i regulacja krawężników betonowych wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03				
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - głębokość 7 cm	m²		
d.1	0101-08				
		795	m²	795.000	
				RAZEM	795.000
13	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02				
	SST-D-8-1				
		163	m	163.000	
				RAZEM	163.000
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05				
	SST-D-8-3				
		163	m	163.000	
				RAZEM	163.000
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.1	0108-07	grunt kat. IV			
	SST-D-8-1				
		55.7	m³	55.700	
				RAZEM	55.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0108-08 SST-D-8-1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 55.7	m ³ m ³	 55.700	
				RAZEM	55.700
17	KNR 2-31 d.1 0505-04	Wjazd przełożenie kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 615	m ² m ²	 615.000	
				RAZEM	615.000
19	KNR 2-31 d.1 0511-03	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
20	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1830	m ² m ²	 1830.000	
				RAZEM	1830.000
21	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1830	m ² m ²	 1830.000	
				RAZEM	1830.000
22	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1830	m ² m ²	 1830.000	
				RAZEM	1830.000
23	KNR 2-31 d.1 1406-02 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-31 d.1 1406-03 SST-D-9	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000