

PRZEDMIAR ROBÓT jedn.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa tynków i powłok malarskich - sala gier z zapleczem
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole 220 Warszawa, ul. Walewska 7
INWESTOR : Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Południe
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Władysław Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR
[Signature]
Władysław Jarmontowicz
-3322-

Data opracowania
21.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST 1	Remont sali gier z WC i szatni			
1		Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
d.1		0.02	kpl	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1		0.071	szt.	0.071	
				RAZEM	0.071
3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
d.1	WC	0.056	m2	0.056	
	szatnia	0.047	m2	0.047	
				RAZEM	0.103
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
d.1	WC	0.049	m2	0.049	
				RAZEM	0.049
5	KNR 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1	WC i szatnia	0.104	m2	0.104	
				RAZEM	0.104
6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
d.1	WC	0.049	m2	0.049	
				RAZEM	0.049
7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
d.1	WC i szatnia	0.035	m2	0.035	
				RAZEM	0.035
8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m2		
d.1	sala gier z WC i szatnia	0.943	m2	0.943	
				RAZEM	0.943
9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
d.1	sala gier z WC i szatnią	1.309	m2	1.309	
				RAZEM	1.309
10	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
d.1	sala gier, szatnia	0.657	m2	0.657	
				RAZEM	0.657
11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity	m2		
d.1	analogia	1.000	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	analogia	1.359	m2	1.359	
				RAZEM	1.359
13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1		1.702	m2	1.702	
				RAZEM	1.702
14	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
d.1		0.657	m2	0.657	
				RAZEM	0.657

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.242	m ² m ²	 0.242	
				RAZEM	0.242
16	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.406	m m	 0.406	
				RAZEM	0.406
17	KNR 2-02 d.1 0925-01 analogia	Oslony okien, podłóg i mebli - folia polietylenowa 1.000	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.1 03 0606-05	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych 2x40 W (bez kosztu opraw) M=0,2 0.101	kpl. kpl.	 0.101	
				RAZEM	0.101
19	KNR 4-01 d.1 0322-02 analogia	Osadzenie kratek wentylacyjnych z żaluzjami 0.061	szt. szt.	 0.061	
				RAZEM	0.061
20	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z utylizacją materiałów rozbiórkowych 0.005	m ³ m ³	 0.005	
				RAZEM	0.005
21	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - za dalsze km odległości (przyjęto krotność=29) Krotność = 29 0.005	m ³ m ³	 0.005	
				RAZEM	0.005