



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 338 07 17

[wzp@pragapld.waw.pl](mailto:wzp@pragapld.waw.pl), [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Warszawa, dn. 25 września 2014 r.

### WSZYSCY uczestnicy postępowania

W odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr UD-VI-ZP/75/14, przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Wystawowego w Dzielnicy Praga-Południe uprzejmie informuję:

1. W załączonym przedmiarze robót – poz. Nr 2. zostały ujęte roboty połączenia przewodów i kabli, czy należy wycenić w tej pozycji:

- a) zarobienie kabli na sucho w ilości **39 szt.**, oraz
- b) podłączenie przewodów pojedynczych w ilości **39 x 4 szt.**

**AD. 1 W ofercie należy wycenić wszelkie prace montażowe, w tym również zarobienie kabli oraz podłączenie przewodów.**

2. W SIWZ w pozycji „Wymagane dane techniczne i konstrukcyjne nowego słupa i oprawy” jest podana wartość źródła światła do 70 W, a jako źródło światła podano „LED”.

- Czy należy wycenić nową oprawę „LED”, czy samo źródło światła?

**AD. 2 W ofercie należy wycenić oprawy LED.**

3. W pozycji Nr 9. załączonego przedmiaru przyjęto demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg, a demontowane słupy ważą około 700 kg.

- Jaką wagę słupów należy przyjąć do wyceny oferty?

**AD. 3 W ofercie należy wycenić rzeczywistą wagę utylizowanych słupów.**

4. Czy w ofercie w pozycji wymiana słupów z betonowych na metalowe należy dodatkowo wycenić:

- a) odkopanie istniejących kabli przy demontowanych słupach i rozdzielnicy podziałowej w ilości **39 szt x 4 m= 156 m.**
- b) demontaż kabli zasilających z istniejących słupów i rozdzielnicy podziałowej w ilości **39 szt x 4 m= 156 m.**
- c) przedłużenie zakończeń istniejących kabli na odcinkach wewnątrz słupa w ilości **39 szt.**
- d) zarobienie końcówek kabli w ilości **39 szt. (kable 4-żyłowe)**
- e) zasypanie wykopów w ilości **39 szt x 3m?**

**AD. 4 W ofercie należy uwzględnić prace związane z demontażem słupów, w tym także odkopanie i zakopanie kabli przyłączeniowych.**



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 338 07 17

[wzp@pragapld.waw.pl](mailto:wzp@pragapld.waw.pl), [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

5. Stwierdzono, że istniejąca rozdzielnica podziałowa jest w stanie technicznym kwalifikującym ją do całkowitej wymiany, czyli wykonania nowej i jej montażu, co nie jest ujęte w przedmiarze, czy wymienione roboty i nakłady należy policzyć :

a) demontaż rozdzielnicy podziałowej w ilości **1 szt.**

b) montaż nowej rozdzielnicy z wyposażeniem w ilości **1 szt.**

**AD. 5 W ofercie należy wycenić wymianę rozdzielnicy podziałowej.**

6. Czy po zakończeniu robót wykonać pomiary instalacji oświetleniowej oraz pomiar rozdzielnicy pomiarowo-zasilającej ?

**AD.6 W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić wszystkie przewidziane przepisami pomiary instalacji elektrycznej, w tym rozdzielnicy pomiarowo-zasilającej.**