

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>SP246 remont kuchni i korytarzy</b>					
1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie boazerii z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust oraz wypełnionych wykładziną	m <sup>2</sup>		
		225.92	m <sup>2</sup>	225.920	
				RAZEM	225.920
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1286	m <sup>2</sup>	1286.000	
				RAZEM	1286.000
3	KNR-W 4- 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach i sufitach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach i ścianach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - 2, 5x2,75 m	m <sup>2</sup>		
		4.4	m <sup>2</sup>	4.400	
				RAZEM	4.400
8	KNR 7 0503-08 analogia	Wymiana drzwi przymykowe dwuskrzydłowych drewnianych na aluminiowe z naswietłem w drzwiach szyba bezpieczna	m <sup>2</sup>		
		4.4	m <sup>2</sup>	4.400	
				RAZEM	4.400
9	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie nowych krat wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz drzwi- czek rewizyjnych w obudowach wentylacji	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR-W 2- 02 1036-04	Boazerie panelowe z listwami wykańczającymi	m <sup>2</sup>		
		34.56	m <sup>2</sup>	34.560	
				RAZEM	34.560
11	KNR-W 2- 02 2004-02	Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi przeciwwodnymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01	m <sup>2</sup>		
		34.56	m <sup>2</sup>	34.560	
				RAZEM	34.560
12	KNR 4-01 0818-02	Naprawa wymiana posadzki o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z wykładzin zgrzewanych rulonowych z naprawą posadzek	m <sup>2</sup>		
		32.28	m <sup>2</sup>	32.280	
				RAZEM	32.280
13	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		850	m <sup>2</sup>	850.000	
				RAZEM	850.000
14	ZKNR C-2 0118-01ana- logia	Grunтовanie podłoża - poziome dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
		620.78	m <sup>2</sup>	620.780	
				RAZEM	620.780
15	ZKNR C-2 0118-02 anaogia	Grunтовanie podłoża - powierzchnie pionowe dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
		655.22	m <sup>2</sup>	655.220	
				RAZEM	655.220
16	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		655.22	m <sup>2</sup>	655.220	
				RAZEM	655.220
17	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		620.78	m <sup>2</sup>	620.780	
				RAZEM	620.780
18	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		1276	m <sup>2</sup>	1276.000	
				RAZEM	1276.000
19	NNRNKB 202 0837- 04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" obudowanych wentylacji	m <sup>2</sup>		
		4.2	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		49	m <sup>2</sup>	49.000	
				RAZEM	49.000
21	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		38.88	m <sup>2</sup>	38.880	
				RAZEM	38.880
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
23	KNNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych lamperii farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		437.76	m <sup>2</sup>	437.760	
				RAZEM	437.760
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		8.5	m <sup>3</sup>	8.500	
				RAZEM	8.500
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 29 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 29			
		8.5	m <sup>3</sup>	8.500	
				RAZEM	8.500