

W SIWZ jest mowa o załączniku nr 10 – brak takowego.

1. Poz. przedmiaru nr 7 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych $2,5 \times 2,75 = 4,40\text{m}^2$ (powinno być $6,88\text{m}^2$) czy należy zmienić.
2. Poz. przedmiaru nr 8 - wymiana drzwi na aluminiowe ten sam przedmiar - czy też należy zmienić. Poza tym proszę o podanie wyposażenia drzwi aluminiowych tj. w co mają być wyposażone (samozamykacz, zamki, itp.), czy całe szklone, czy pełne?
3. Poz. przedmiaru nr 9 - osadzenie kratek i drzwiczek rewizyjnych szt 18. Proszę o podanie wymiaru kratek i drzwiczek i ich ilości, oraz z jakiego materiału mają być wykonane. (PCV, stal nierdzewna)
4. Poz. przedmiaru nr 10 - boazeria z listwami wykańczającymi. Podana poz. KNR dotyczy tylko boazerii z paneli, a listwy rozlicza się z KNR-W 2-02 1036/od 05 do 08 z podaniem ich ilości. Pytanie czy należy dodać pozycję przedmiaru i z jaką ilością.
5. Poz. przedmiaru nr 11 - obudowa przewodów wentylacyjnych. Pytanie czy w obudowie należy wycenić wygłuszenie wełną mineralną gr. 70 mm.
6. Poz. przedmiaru nr 12 - naprawa wymiana posadzki. Podany KNR mówi tylko o naprawie bez zerwania uszkodzonej posadzki. Proszę o podanie wymiarów wstawek i ich ilość, oraz podanie materiału z jakiego ma być wykonana naprawa. Czy należy dodać pozycję przedmiaru dotyczącą zerwania posadzki.
7. Poz. przedmiaru nr 14 i 15 - gruntowanie podłoża poziome dwukrotne. Przedstawiony KNR ZKNR C-2 0118-01 mówi o gruntowaniu podkładów elewacyjnych nie robót wewnętrznych. Czy można zastąpić podaną podstawę na NNRNKB 202 1134-01 lub 02 stosując krotność 2 przy gruntowaniu dwukrotnym.
8. Poz. przedmiaru nr 19 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi obudowanych wentylacji. Brak pozycji przygotowanie podłoża i brak pozycji listwy wykończenie do płytek. Pytanie czy doliczyć pozycje.