

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

: REMONT-CYKLINOWANIE I OLEJOWANIE PODŁÓG SALI GIMNASTYCZNEJ W SP246
: AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 27 03-947 WARSZAWA
: URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
: WARSZAWA UL GROCHOWSKA 274
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ
: 24.03.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż
"2746"

Data opracowania
24.03.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
sala gimnastyczna					
1					
1	KNR 4-01	Demontaż a po remoncie montaż drabinek gimnastycznych	m ²		
d.1	0414-05				
	analogia				
		31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
2	KNR 4-01	Demontaż a po remoncie ponowny montaż obudów rur C.O. z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²		
d.1	0402-03				
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 4-01	Odbicie odstających miejscowo tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		18.6	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
4	KNR 4-01	Obsadzenie i umocowanie w ścianie istniejących słupków stalowych do mocowania siatki w podłogach betonowych	szt.		
d.1	0322-05				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 7	Wymiana drzwi przemykowych drewnianych na aluminiowe przeszklone szybą bezpieczną aluminiowe z trzema zawiasami i dwoma zamkami o wym. 1.55x2.05 m 2 szt.	m ²		
d.1	0503-08				
	analogia				
		6.36	m ²	6.360	
				RAZEM	6.360
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach i stropach	szt.		
d.1	0709-05				
		38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" sufity	m ²		
d.1	202 1134-01				
		302.98	m ²	302.980	
				RAZEM	302.980
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z osadzeniem narożnych listew wzmacniających na wszystkich narożach	m ²		
d.1	0815-05				
		302.98	m ²	302.980	
				RAZEM	302.980
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0605-04				
		302.98	m ²	302.980	
				RAZEM	302.980
10	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem - ściany	m ²		
d.1	0605-06				
		293.6	m ²	293.600	
				RAZEM	293.600
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych osłon grzejnikowych o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10				
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat prostych (krat i drzwi, wentylacji, konstrukcje koszy, wsporniki osłon)	m ²		
d.1	1212-05				
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
14	KNR-W 4-	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego z wykonaniem przewy wentylacyjnej	m		
d.1	01 0815-08				
		66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
15	KNR-W 4-	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
d.1	01 0816-03				
		242	m ²	242.000	
				RAZEM	242.000
16	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - olejowanie dwukrotne posadzek parkietowych olejem o zwiększonym obciążeniu użytkowym	m ²		
d.1	202 1135-04				
		242	m ²	242.000	
				RAZEM	242.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4- d.1 01 1218-02 analogia	Malowanie pasków (lini boisk) o szer. do 5 cm farbami poliuretanowymi odtworzeniowo	m		
		280	m	280.000	
				RAZEM	280.000
18	KNR 2-17 d.1 0131-03	Montaż do istniejących przepustnic o śr.250 mm kompletu cięgien z linki plecionej i wielokrążków do otwierania ich z poziomu podłogi i zamontowanie okapnika(10m linki i 3 szt. wielokrążków na komplet)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR-W 9 d.1 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych sali gimnastycznej na oprawy świetlówkowe typu E5200/273HFW+E5H50/035 przykręcane do sufitu z pomiarami natężenia oświetlenia	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 4- d.1 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową(pod kolumny rusztowań)	m ²		
		33.67	m ²	33.670	
				RAZEM	33.670
21	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczenia oraz okien folią	m ²		
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
22	KNR 2-02 d.1 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		18	kol.	18.000	
				RAZEM	18.000