



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 356, faks (22) 44 35 541

ppl.wir@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

wszyscy uczestnicy postępowania

W związku z pytaniami do przetargu na przebudowę poddasza w przedszkolu przy ul. Dąbrówki 20, wyjaśniam:

1. Proszę o przekazanie kompleksowego opisu materiałowego oraz technologicznego robót związanych z przebudową więźby dachowej, z załączonego opisu technicznego nie można wywnioskować pełnego zakresu prac jakie należy wykonać w ramach zamówienia.

Odp. Roboty związane z przebudową więźby dachowej są wskazane w dokumentacji projektowej. Przebudowę więźby dachowej należy wykonać uwzględniając wymianę i rozbiórkę wskazanych elementów zgodnie z rysunkami. Szacunkowa ilość krokwi do wykorzystania wynosi 30%. Przedmiar jest pozycją pomocniczą i nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie oddanego przez niego obiektu.

2. Prosimy o przekazanie szerszych informacji na temat pozycji przedmiarowych takich jak:
- Rozebranie i odtworzenie lukarny wraz z obróbkami blacharskimi – 1kpl

Odp. W projekcie jest mowa o sposobie wykonania lukarny. Należy ją rozebrać i następnie szczegółowo odtworzyć (kształt określono na rysunku elewacji). Wymiary lukarny zgodnie z rzutami.

- Remont kominów – 1kpl

Odp. Należy uwzględnić roboty naprawcze wszystkich kominów. Z uwagi na wymianę całego pokrycia konieczne jest wykonanie nowych obróbek blacharskich. Wymiary kominów określa dokumentacja.

*- Wykonanie systemowego zabezpieczenia ppoż konstrukcji drewnianej dachowej
1 kpl*

Odp. Należy zapewnić konstrukcji odporność ogniową wskazaną w dokumentacji projektowej. Dodatkowo zgodnie z uwaga na rysunku rzutu poddasza wszystkie elementy konstrukcji drewnianej należy zabezpieczyć płatami ognioochronnymi.

-Przebudowa konstrukcji drewnianej więźby dachowej - 434,00 m2

Odp. Roboty związane z przebudową więźby dachowej są wskazane w dokumentacji projektowej. Odpowiedź jak w pkt. 1

- Dostawa i montaż obudów grzejnikowych – 1 kpl

Odp. Należy wykonać obudowę wszystkich nowomontowanych grzejników. Ilość i wymiary grzejników określa projekt instalacji.

3. Prosimy o załączeniu przekrojów przez projektowane szyby dźwigów towarowych.

Odp. Gabaryty szybów windowych są wskazane w dokumentacji projektowej.