


<i>dachówka ceramiczna typu Roben Bornholm S w kolorze ceglastym</i>	<i>2cm</i>
<i>łaty</i>	<i>4x5cm</i>
<i>kontrłaty</i>	<i>2,5x5cm</i>
<i>Membrana Koramic</i>	
<i>okładzina, świerk</i>	<i>2 cm</i>
<i>izolacja cieplna – wełna mineralna</i>	<i>18cm</i>
<i>konstrukcja dachu</i>	
<i>plyta wiórowa V 100</i>	<i>2.2 cm</i>
<i>folia paroizolacyjna</i>	
<i>plyty g-k</i>	<i>1.5cm</i>

orynnowanie i obróbka z blachy tytanowo-cynkowej



orynnowanie i obróbka z blachy tytanowo-cynkowej


należy wykuć 5cm w istniejącym murze w celu wypełnienia wykucia płytą styropianową o gr. 5 cm – analogicznie przy węgarkach w rzucie poziomym

cokół z płyt gr. 2cm z granitu gradzinowanego w kolorze popielatym

styrodur gr. 10cm

izolacja typu Sopramur Latex od fundamentu do wysokości 40cm ponad poziom terenu

w przypadku występowania wilgoci, należy osuszyć ściany  
w przypadku występowania wody i zalewania piwnicy, należy zastosować izolację przeciwwodną typu ciężkiego



RYСУNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I URBANISTYKI RAFAŁ MAZUR  
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IŻ NIE BĘDZIE KOPLOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z PAŃI RAFAŁ MAZUR.  
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.  
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

## PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI RAFAŁ MAZUR

Ul. Radna 10/12  
00-341 Warszawa  
tel./fax (22)8289900  
pracownia@rafalmazur.pl

PROJEKT:

Modernizacja poddasza w Przedszkolu Nr 46  
przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie

INWESTOR:

Miasto stołeczne Warszawa  
Dzielnica Praga-Południe  
ul. Grochowska 274  
03-841 Warszawa

zespół autorski:

arch. RAFAŁ MAZUR  
NR UPR. RZ/A-02/07, MA-2127  
arch. AGATA PUŁCZYŃSKA  
arch. KATARZYNA ZASACKA  
sprawdzający:  
arch. DOMINIK GÓRECKI  
NR UPR. 38/08/DOIA, DS 1265

PROJEKT	BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
Rysunek:	DETAL_ŚCIANY_ZEWNETRZNEJ	Rewizja: —
Rysunek nr:	J0-PB-A-I-DS	Skala: 1:10
		Data: 13.05.2015
		Rysował: RM,KZ