

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 51.30	m ² m ²	 51.300	 51.300
2	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 150	m ² m ²	 150.000	 150.000
3	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki 8.6	m ² m ²	 8.600	 8.600
4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 8.6	m ² m ²	 8.600	 8.600
5	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 25.07	m ² m ²	 25.070	 25.070
6	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 25.07	m ² m ²	 25.070	 25.070
7	NNRNKB 202 1019-01	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. do 1,0 m ² -PCV 4.37	m ² m ²	 4.370	 4.370
8	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym 22.43	m ² m ²	 22.430	 22.430
9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 28.29	m ² m ²	 28.290	 28.290
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-te na ostro 8.7	m ² m ²	 8.700	 8.700
11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 8.7	m ² m ²	 8.700	 8.700
12	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wo-dy bez ciśnienia - uszczelnienie masąATLAS WODER E 8.7	m ² m ²	 8.700	 8.700
13	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² 8.7	m ² m ²	 8.700	 8.700
14	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 21.2	m ² m ²	 21.200	 21.200
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 51.30	m ² m ²	 51.300	 51.300
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 136.68	m ² m ²	 136.680	 136.680
17	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z ty-nku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 136.68	m ² m ²	 136.680	 136.680
18	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z ty-nku o pow. ponad 5 m ² 51.3	m ² m ²	 51.300	 51.300
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	 RAZEM	 51.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		187.98	m ²	187.980	
				RAZEM	187.980
20	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełn ewykonane z płyty HPL gr. 10 mm- systemowe	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
22	KNR-W 2-02 1028-02	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe wykonane z płyty HPL gr. 10 mm, z okuciami kompletne	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
23	KNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
24	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		42.6	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
25	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m ²		
		42.6	m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
26	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		29.4	m	29.400	
				RAZEM	29.400
27	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	m ²		
		0.4	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
28	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
34	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuarypojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 0-38 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie; typowielkość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wysokość 0,6 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 0-38 0104-01	Podłączenie grzejników konwektorowych wodnych typ GPM, GP do instalacji c.o.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		15.36	m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
47	KNR-W 4-01 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow. do 5.0 m ² w jednym miejscu jedno-barwnej	m ²		
		0.675	m ²	0.675	
				RAZEM	0.675
48	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		11.56	m	11.560	
				RAZEM	11.560
49	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne ,wygluszone, fabrycznie wykończone z futryną regulowaną, kompletne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych-analogia demontaż drzwi harmonijkowych ze wstawieniem przesuwnych	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
52	KNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
53	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
54	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	14.000	
		14		RAZEM	14.000
55	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
56	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	m ²	14.000	
57	KNR-W 4-01 0438-02	Rozebranie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bali- analogia	m ²	RAZEM	14.000
		18.24	m ²	18.240	
58	KNR-W 4-01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2	m ²	RAZEM	18.240
		4.8	m ²	4.800	
59	KNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	RAZEM	4.800
		0.68	m ²	0.680	
60	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²	RAZEM	0.680
		18.24	m ²	18.240	
61	NNR-NKB 202 1019-06	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2-PCV	m ²	RAZEM	18.240
		4.37	m ²	4.370	
62	NNR-NKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²	RAZEM	4.370
		28.48	m ²	28.480	
63	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi wewnętrzne z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²	RAZEM	28.480
		4.8	m ²	4.800	
64	NNR-NKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	4.800
		388	m ²	388.000	
65	NNR-NKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	388.000
		110	m ²	110.000	
66	NNR-NKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	RAZEM	110.000
		388	m ²	388.000	
67	NNR-NKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	RAZEM	388.000
		110	m ²	110.000	
68	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	110.000
		398	m ²	398.000	
69	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	RAZEM	398.000
		100	m ²	100.000	
70	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	100.000
		110	m ²	110.000	
71	KNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m	RAZEM	110.000
		15	m	15.000	
72	KNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m	RAZEM	15.000
		25	m	25.000	
73	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³	RAZEM	25.000
		5	m ³	5.000	
74	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³	RAZEM	5.000
		Krotność = 25	m ³	5.000	
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 8 0225-04	Demontaż wanny kąpielowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4- 01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych- analogia demontaż szafy wnękowej	m ²		
		4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
22	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
23	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		15.76	m ²	15.760	
				RAZEM	15.760
24	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
		15.76	m ²	15.760	
				RAZEM	15.760
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15.76	m ²	15.760	
				RAZEM	15.760
26	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		15.76	m ²	15.760	
				RAZEM	15.760
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		15.76	m ²	15.760	
				RAZEM	15.760
28	TZKNBK XVII 06-01	Przewody instalowane w tynku - typu DYp, DYt, ADYt	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
29	KNR-W 4- 03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR-W 4- 03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR-W 4- 01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		20.09	m ²	20.090	
				RAZEM	20.090
32	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ²	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 2-15 0416-01	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		95.62	m ²	95.620	
				RAZEM	95.620
35	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2	m ²		
		80.36	m ²	80.360	
				RAZEM	80.360
36	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² Krotność = 2	m ²		
		15.76	m ²	15.760	
				RAZEM	15.760

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach- analogia zerwanie płyt styropianowych 13.20	m ²		
			m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
2	KNR-W 2- 02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 6	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokółów 59.85	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 59.85	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- te na ostro 59.85	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 59.85	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
7	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5mm 59.85	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
8	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej 59.85	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
9	KNR-W 2- 02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół 32.40	m		
			m	32.400	
				RAZEM	32.400
10	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3 59.85	m ²		
			m ²	59.850	
				RAZEM	59.850
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 108.54	m ²		
			m ²	108.540	
				RAZEM	108.540
12	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z ty- nku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 108.54	m ²		
			m ²	108.540	
				RAZEM	108.540
13	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem 177.37	m ²		
			m ²	177.370	
				RAZEM	177.370
14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 10.08	m ²		
			m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 16.8	m		
			m	16.800	
				RAZEM	16.800
16	KNNR 8 0122-07	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 8 0225-02	Demontaż zmywaka zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem 95.62	m ² m ²	 95.620 RAZEM	 95.620
38	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 15.76	m ² m ²	 15.760 RAZEM	 15.760
39	NNRNKB 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.87	m ² m ²	 2.870 RAZEM	 2.870
40	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 13.7	m ² m ²	 13.700 RAZEM	 13.700
41	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelana- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000 RAZEM	 1.000
42	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000 RAZEM	 1.000
43	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000 RAZEM	 1.000
44	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000 RAZEM	 3.000
45	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkono- wych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych- z wymianą na nowe 5	szt. szt.	 5.000 RAZEM	 5.000
46	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 8	m ² m ²	 8.000 RAZEM	 8.000
47	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych 3	szt. szt.	 3.000 RAZEM	 3.000
48	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km 5	m ³ m ³	 5.000 RAZEM	 5.000
49	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 25 5	m ³ m ³	 5.000 RAZEM	 5.000