

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0601-01 analogia	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych w istniejących oprawach.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika schodowego podtynkowego w puszcze.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika krzyżowego podtynkowego w puszcze.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 0312-06	Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 25 A 1-biegunowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-03 0502-06	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 3-biegunowych do 60 A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-03 0201-01	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-03 0206-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do Cu 10 mm ² w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej w korytkach lub na drabinkach	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm ² w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-03 0102-01	Wymiana rur winidurowych o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-03 0509-01 analogia	Demontaż i montaż jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-03 0602-04 analogia	Wymiana przekaźnika zmierzchowego.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-03 1204-02 analogia	Sprawdzenie i regulacja działania przekaźnika zmierzchowego.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-03 0303-06	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja własna.	Wykonanie w drzwiach obudowy tablic okienek dla odczytu liczników .	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 1302-03 analogia	Naprawa zamknięcia tablicy bezpiecznikowej - tab. gł. administracyjna.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR-W 9 1008-05	Wymiana lampy rtęciowej lub sodowej w oprawach oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR-W 9 0812-01	Odfaczenie kabli o przekroju żył do 4 mm2 (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR-W 9 0812-01	Odfaczenie kabli o przekroju żył do 4 mm2 (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
		3	przew.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-03 0911-01	Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2 - montaż	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000