

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 4-02 0135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m <sup>2</sup>		
		17.60	m <sup>2</sup>	17.600	
				RAZEM	17.600
8	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazury	m <sup>2</sup>		
		223.44	m <sup>2</sup>	223.440	
				RAZEM	223.440
9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		76.39	m <sup>2</sup>	76.390	
				RAZEM	76.390
10	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		11.17	m <sup>2</sup>	11.170	
				RAZEM	11.170
11	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		76.39	m <sup>2</sup>	76.390	
				RAZEM	76.390
12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- te na ostro	m <sup>2</sup>		
		76.39	m <sup>2</sup>	76.390	
				RAZEM	76.390
13	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		76.39	m <sup>2</sup>	76.390	
				RAZEM	76.390
14	KNR 2-02 0808-01	Wykon. ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach,	m <sup>2</sup>		
		223.44	m <sup>2</sup>	223.440	
				RAZEM	223.440
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		91.10	m <sup>2</sup>	91.100	
				RAZEM	91.100
16	KNR 0-41 0108-03	Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2 S - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia- analogia izolacja preparatem Woder E	m <sup>2</sup>		
		78.20	m <sup>2</sup>	78.200	
				RAZEM	78.200
17	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek/gres antypoślizgowy/ o wymiarach 30 x 30 cm, układa- nych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		76.39	m <sup>2</sup>	76.390	
				RAZEM	76.390
18	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		180.47	m <sup>2</sup>	180.470	
				RAZEM	180.470

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 213.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 213.130	 213.130
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 76.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.390	 76.390
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 136.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.740	 136.740
22	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> Krotność = 2 136.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.740	 136.740
23	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> Krotność = 2 64.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.780	 64.780
24	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 213.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 213.130	 213.130
25	KSNR 2 1304-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 26.8	m m	 26.800	 26.800
26	KSNR 2 1304-02	Malowanie grzejników żebrowych 32.6	m m	 32.600	 32.600
27	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	 4.800
28	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z płyty HPL gr 10 mm, z systemem mocowań 20.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.800	 20.800
29	KNR-W 2-02 1410-03	Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego- lustra- pow. luster do 3.0 m <sup>2</sup> 12.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.500	 12.500
30	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 49.0	m m	 49.000	 49.000
31	S-215 0300- 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 62	m m	 62.000	 62.000
32	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 35	szt. szt.	 35.000	 35.000
33	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
34	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
35	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
36	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR-W 2-15 0232-01	Wanienki kamionkowe do mycia nóg	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
	10.18		m <sup>2</sup>	10.180	
				RAZEM	10.180
41	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
	29		szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
42	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt. lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
	14		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
43	KNR-W 2-15 0414-03	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 15 elementów/montaż zdemon-	kpl.		
	16	towanych grzejników/	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
44	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
	10		m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
	Krotność = 25				
	10		m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	17		m	17.000	
				RAZEM	17.000
47	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
	17		m	17.000	
				RAZEM	17.000